

# AĞIRLIK CİNSİNDEN FİYATLANDIRILAN POZLAR İÇİN METRAJ CETVELİ

Toplam Ağırlık = Benzer × Adet × Boy × (En) × Birim Ağırlık

| Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK |                                                                                                                                                            |       |        |       |         |        |                             |               |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|
| Poz No                      | Tanımı                                                                                                                                                     | Birim | Benzer | Adet  | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık   |
| 15.160.1003                 | [M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                       | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |
|                             | Şerit temel etriyesi T1...T21 (50/60), ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına) |       | 1      | 1.428 | 2,160   |        | ø8 nervürlü                 | 0,000395      | 1,218370         |
|                             | Şerit temel gövde ve montaj donatısı ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)                                                       |       | 1      | 84    | 13,550  |        | ø12 nervürlü                | 0,000888      | 1,010722         |
|                             | Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), ø8/20 — hat başına 78.55/0,20 = 393 adet, 4 hat; etriye açılım boyu 2x(0,24+0,24)+0,20 kanca = 1,16 m (blok başına)        |       | 1      | 1.572 | 1,160   |        | ø8 nervürlü                 | 0,000395      | 0,720290         |
|                             | Kolon ankraj ve guse donatısı ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına)                                                                   |       | 1      | 84    | 2,500   |        | ø12 nervürlü                | 0,000888      | 0,186480         |
|                             | Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark                     |       | 1      | 1     |         |        | ø8-12 nervürlü              | 1,024028      | 1,024028         |
|                             | <b>M22 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                    | ton   |        |       |         |        |                             |               | <b>8,319780</b>  |
| 15.160.1004                 | [M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                      | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |
|                             | Şerit temel boyuna donatısı ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)                                               |       | 1      | 210   | 13,550  |        | ø16 nervürlü                | 0,001580      | 4,495890         |
|                             | Bağ kirişi boyuna donatısı ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına)                                                  |       | 1      | 24    | 78,550  |        | ø14 nervürlü                | 0,001210      | 2,281092         |
|                             | Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark                                      |       | 1      | 1     |         |        | ø14-28 nervürlü             | 0,510518      | 0,510518         |
|                             | <b>M23 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                    | ton   |        |       |         |        |                             |               | <b>14,575000</b> |
| 15.160.1002                 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                              | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |

| Poz No             | Tanımı                                                                                                                             | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|---------------------|
|                    | Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına) |       | 1      | 1    | 78,000  | 13,900 | Q188 çelik hasır            | 0,003355      | 3,637491            |
|                    | <b>M27 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                            | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>7,274982</b>     |
| <b>15.165.1003</b> | <b>[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti</b>                           | ton   |        |      |         |        |                             |               |                     |
|                    | KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84)                                                         |       | 21     | 2    | 2,840   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 3,207439            |
|                    | KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında)                                                    |       | 21     | 2    | 3,676   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 4,151036            |
|                    | AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50)                                     |       | 21     | 2    | 6,939   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 7,836768            |
|                    | SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m                                                                         |       | 3      | 1    | 79,000  |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 6,372930            |
|                    | CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil)                                                         |       | 16     | 1    | 79,800  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 8,580096            |
|                    | YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m                                                                         |       | 8      | 1    | 79,000  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 4,247040            |
|                    | YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m                                                                          |       | 8      | 1    | 13,550  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 0,728448            |
|                    | KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m                                                                          |       | 21     | 2    | 6,000   |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 1,693440            |
|                    | CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m                                                                            |       | 1      | 1    | 270,000 |        | SHS 100x100x4               | 0,011950      | 3,226500            |
|                    | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u                                                          |       | 1      | 1    |         |        | Levha ve bulon              | 4,004397      | 4,004397            |
|                    | <b>M31 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                            | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>88,096188</b>    |
| <b>15.550.1202</b> | <b>[M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması</b>                                         | kg    |        |      |         |        |                             |               |                     |
|                    | Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m                                                                                    |       | 1      | 1    | 79,800  |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 199,500000          |
|                    | Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m                                                                   |       | 2      | 1    | 79,800  |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 399,000000          |
|                    | Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m                                            |       | 4      | 1    | 7,550   |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 75,500000           |
|                    | <b>M34 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                            | kg    |        |      |         |        |                             |               | <b>1.348,000000</b> |

**Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK**

| Poz No             | Tanımı                                                                                                                                                     | Birim | Benzer | Adet  | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|
| <b>15.160.1003</b> | <b>[M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b>                                                | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |
|                    | Şerit temel etriyesi T1...T21 (50/60), Ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına) |       | 1      | 1.428 | 2,160   |        | Ø8 nervürlü                 | 0,000395      | 1,218370         |
|                    | Şerit temel gövde ve montaj donatısı Ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)                                                       |       | 1      | 84    | 13,550  |        | Ø12 nervürlü                | 0,000888      | 1,010722         |
|                    | Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), Ø8/20 — hat başına 78.55/0,20 = 393 adet, 4 hat; etriye açılım boyu 2x(0,24+0,24)+0,20 kanca = 1,16 m (blok başına)        |       | 1      | 1.572 | 1,160   |        | Ø8 nervürlü                 | 0,000395      | 0,720290         |
|                    | Kolon ankraj ve guse donatısı Ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına)                                                                   |       | 1      | 84    | 2,500   |        | Ø12 nervürlü                | 0,000888      | 0,186480         |
|                    | Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark                     |       | 1      | 1     |         |        | Ø8-12 nervürlü              | 1,024028      | 1,024028         |
|                    | <b>M22 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                    | ton   |        |       |         |        |                             |               | <b>8,319780</b>  |
| <b>15.160.1004</b> | <b>[M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b>                                               | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |
|                    | Şerit temel boyuna donatısı Ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)                                               |       | 1      | 210   | 13,550  |        | Ø16 nervürlü                | 0,001580      | 4,495890         |
|                    | Bağ kirişi boyuna donatısı Ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına)                                                  |       | 1      | 24    | 78,550  |        | Ø14 nervürlü                | 0,001210      | 2,281092         |
|                    | Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark                                      |       | 1      | 1     |         |        | Ø14-28 nervürlü             | 0,510518      | 0,510518         |
|                    | <b>M23 GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                    | ton   |        |       |         |        |                             |               | <b>14,575000</b> |
| <b>15.160.1002</b> | <b>[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması</b>                                                                                                       | ton   |        |       |         |        |                             |               |                  |
|                    | Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına)                         |       | 1      | 1     | 78,000  | 13,900 | Q188 çelik hasır            | 0,003355      | 3,637491         |

| Poz No             | Tanımı                                                                                                   | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|---------------------|
|                    | <b>M27 GENEL TOPLAM</b>                                                                                  | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>7,274982</b>     |
| <b>15.165.1003</b> | <b>[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti</b> | ton   |        |      |         |        |                             |               |                     |
|                    | KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84)                               |       | 21     | 2    | 2,840   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 3,207439            |
|                    | KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında)                          |       | 21     | 2    | 3,676   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 4,151036            |
|                    | AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50)           |       | 21     | 2    | 6,939   |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 7,836768            |
|                    | SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m                                               |       | 3      | 1    | 79,000  |        | SHS 150x150x6               | 0,026890      | 6,372930            |
|                    | CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil)                               |       | 16     | 1    | 79,800  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 8,580096            |
|                    | YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m                                               |       | 8      | 1    | 79,000  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 4,247040            |
|                    | YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m                                                |       | 8      | 1    | 13,550  |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 0,728448            |
|                    | KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m                                                |       | 21     | 2    | 6,000   |        | RHS 100x50x3                | 0,006720      | 1,693440            |
|                    | CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m                                                  |       | 1      | 1    | 270,000 |        | SHS 100x100x4               | 0,011950      | 3,226500            |
|                    | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u                                |       | 1      | 1    |         |        | Levha ve bulon              | 4,004397      | 4,004397            |
|                    | <b>M31 GENEL TOPLAM</b>                                                                                  | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>88,096188</b>    |
| <b>15.550.1202</b> | <b>[M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması</b>               | kg    |        |      |         |        |                             |               |                     |
|                    | Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m                                                          |       | 1      | 1    | 79,800  |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 199,500000          |
|                    | Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m                                         |       | 2      | 1    | 79,800  |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 399,000000          |
|                    | Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m                  |       | 4      | 1    | 7,550   |        | 50x5 lama                   | 2,500000      | 75,500000           |
|                    | <b>M34 GENEL TOPLAM</b>                                                                                  | kg    |        |      |         |        |                             |               | <b>1.348,000000</b> |

| Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU |                                                                                                             |       |        |      |         |        |                             |               |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Poz No                      | Tanımı                                                                                                      | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık |
| <b>15.160.1003</b>          | <b>[M24] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b> | ton   |        |      |         |        |                             |               |                |

| Poz No             | Tanımı                                                                                                       | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                    | Radye temel 11.50 x 10.00 x 0,40 m; birim donatı oranı 110 kg/m³                                             |       | 1      | 1    | 115,000 | 0,400  | ø8-12 nervürlü              | 0,110000      | 5,060000        |
|                    | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş                  |       | 1      | 1    |         |        | ø8-12 nervürlü              | 0,577600      | 0,577600        |
|                    | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş                       |       | 1      | 1    |         |        | ø8-12 nervürlü              | 1,961690      | 1,961690        |
|                    | <b>M24 GENEL TOPLAM</b>                                                                                      | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>7,599290</b> |
| <b>15.160.1004</b> | <b>[M25] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b> | ton   |        |      |         |        |                             |               |                 |
|                    | Gübre çukuru kalın donatı — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş            |       | 1      | 1    |         |        | ø14-28 nervürlü             | 0,564100      | 0,564100        |
|                    | <b>M25 GENEL TOPLAM</b>                                                                                      | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>0,564100</b> |

| Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU |                                                                                                             |       |        |      |         |        |                             |               |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Poz No                         | Tanımı                                                                                                      | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık  |
| <b>15.160.1003</b>             | <b>[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b> | ton   |        |      |         |        |                             |               |                 |
|                                | Radye ve üst döşeme — proje metraji 335,40 + 46,70 = 382,10 kg                                              |       | 1      | 1    |         |        | ø8-12 nervürlü              | 0,382100      | 0,382100        |
|                                | Perdeler 17,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³                                                                  |       | 1      | 1    | 4,250   | 3,000  | ø8-12 nervürlü              | 0,100000      | 1,275000        |
|                                | <b>M26 GENEL TOPLAM</b>                                                                                     | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>5,462225</b> |

| Yapı/Bina Adı: FOSEPTİK |                                                                                                             |       |        |      |         |        |                             |               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Poz No                  | Tanımı                                                                                                      | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık  |
| <b>15.160.1003</b>      | <b>[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması</b> | ton   |        |      |         |        |                             |               |                 |
|                         | Radye 2,00 x 2,00 x 0,30 m³; 95 kg/m³                                                                       |       | 1      | 1    | 4,000   | 0,300  | ø8-12 nervürlü              | 0,095000      | 0,114000        |
|                         | Perdeler 7,00 x 0,25 x 2,50 m³; 95 kg/m³                                                                    |       | 1      | 1    | 1,750   | 2,500  | ø8-12 nervürlü              | 0,095000      | 0,415625        |
|                         | Üst döşeme 2,00 x 2,00 x 0,15 m³; 95 kg/m³                                                                  |       | 1      | 1    | 4,000   | 0,150  | ø8-12 nervürlü              | 0,095000      | 0,057000        |
|                         | <b>M26 GENEL TOPLAM</b>                                                                                     | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>5,462225</b> |

| Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERİ |  |
|-----------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------|--|

| Poz No      | Tanımı                                                                                               | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 15.160.1003 | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton   |        |      |         |        |                             |               |                 |
|             | Kaideler 2,90 x 2,90 x 0,50 m³, 2 adet; 90 kg/m³                                                     |       | 2      | 1    | 8,410   | 0,500  | ø8-12 nervürlü              | 0,090000      | 0,756900        |
|             | <b>M26 GENEL TOPLAM</b>                                                                              | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>5,462225</b> |

| Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU |                                                                                                      |       |        |      |         |        |                             |               |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Poz No                   | Tanımı                                                                                               | Birim | Benzer | Adet | Boy (m) | En (m) | Demir çapı veya profil tipi | Birim Ağırlık | Toplam Ağırlık  |
| 15.160.1003              | [M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton   |        |      |         |        |                             |               |                 |
|                          | Radye ve üst döşeme — proje metrajı 223,70 + 32,90 = 256,60 kg                                       |       | 1      | 1    |         |        | ø8-12 nervürlü              | 0,256600      | 0,256600        |
|                          | Perdeler 13,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³                                                           |       | 1      | 1    | 3,250   | 3,000  | ø8-12 nervürlü              | 0,100000      | 0,975000        |
|                          | <b>M26 GENEL TOPLAM</b>                                                                              | ton   |        |      |         |        |                             |               | <b>5,462225</b> |

#### AÇIKLAMALAR VE VARSAYIMLAR

- Sarı zeminli “demir çapı veya profil tipi” hücreleri, proje toplamını tutturmak üzere yapılan dağıtımı gösterir.
- Kümes A ve B blok temellerinin donatı toplamaları betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan aynen alınmıştır (blok başına ø6-12 = 4.159,89 kg, ø14-50 = 7.287,50 kg). Çubuk listesi (bar schedule) yerine bu toplamalar eleman bazında (şerit temel, bağ kirişi, kolon ankrajı) dağıtılmış; dağıtılamayan kısım açıkça “proje METRAJ tablosunu tamamlayan pay” satırı olarak gösterilmiştir. Genel toplamalar proje tablosuyla birebir tutmaktadır.
- Çelik taşıyıcı sistem, statik çelik projesinden alınmıştır. Profiller SHS 150x150x6 (kolon, ana giriş, boyuna giriş), RHS 100x50x3 (çatı aşığı, yan aşık, kuşak) ve SHS 100x100x4 (çapraz); malzeme S235JR. Çerçeve geometrisi projedeki gibidir: aks açıklıkları 3,75 + 6,00 + 3,80 = 13,55 m, kolon üstü kotu +2,84, mahya +4,34. Eleman boyları bu geometriden hesaplanmıştır.
- Gübre çukuru ve müştemilat donatısı, projedeki METRAJ tablolarından ve eleman hacmi × birim donatı oranı (kg/m³) esasıyla hesaplanmıştır.
- Birim ağırlıklar (ton/m): ø8 0,000395 · ø10 0,000617 · ø12 0,000888 · ø14 0,001210 · ø16 0,001580 · ø20 0,002470 · HEA 200 0,0423 · HEA 260 0,0541 · IPE 270 0,0361 · Z 200x70x2,5 0,00900 · L 70x70x7 0,00738 · 50x5 lama 0,00196. Çelik hasır Q188 için 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m².