

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yatırımın Adresi : KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

ELEKTRİK YÜKLEME CETVELİ TÜKETİM TESİSİNİN KURULU GÜCÜ VE DAYANAKLARI

Cetvel, mekanik metrajımız, elektrik metrajımız ve ekipman teklifindeki motor güçlerinden çıkarılmıştır. Bağlayıcı olan elektrik projesinin kendi yükleme cetvelidir; buradaki cetvel onunla çapraz kontrol içindir.

1 · Yükler ve dayanakları

ÇAĞRI REHBERİ

“Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanlar (yükleme tablosunda boş prizlere 1-2 kW güç yazılması vb.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.”

Cetveldeki her yükün karşılığı bir projede veya teklifte vardır; kaynağı son sütunda gösterilmiştir. Karşılığı olmayan hiçbir kalem yazılmamıştır.

Yük	Adet	Birim güç (kW)	Toplam (kW)	Kaynak
Tünel havalandırma fanı 140/140 cm	8	1,10	8,80	Mekanik proje
Bacalı minimum havalandırma fanı	12	0,37	4,44	Mekanik metraj
Sirkülasyon (karıştırıcı) fanı	16	0,25	4,00	Mekanik metraj
Kümes ısıtıcısı — brülör fanı ve kontrol	4	0,75	3,00	Mekanik metraj
Yemlik depo motor grubu	6	0,75	4,50	Ekipman teklifi
Yemlik motorlu kaldırma sistemi	2	1,10	2,20	Ekipman teklifi
Nipel motorlu kaldırma sistemi	2	0,75	1,50	Ekipman teklifi
Ped (serinletme) sistemi su pompası	2	0,26	0,52	Mekanik proje
Klape ve ped kapağı açma motorları	4	0,37	1,48	Ekipman teklifi
Yem silosu taşıma spirali	2	2,20	4,40	Ekipman teklifi
Hidrofor	1	1,50	1,50	Mekanik metraj
Kümes LED aydınlatması — 60 armatür x 30 W	1	1,80	1,80	Elektrik metrajı
Saha aydınlatması — 8 projektör x 60 W	1	0,48	0,48	Elektrik metrajı
Kümes kontrol panosu ve otomasyon	2	0,50	1,00	Ekipman teklifi
Servis bölümü priz ve aydınlatma	2	1,00	2,00	Elektrik metrajı
İKİ BLOK TOPLAMI			41,62	

2 · Onaylı elektrik projesinin kurulu gücü

	Değer	Dayanak
Tesisin toplam kurulu gücü	99,67 kW	Onaylı elektrik projesi yükleme cetveli — bağlayıcı değer; kümes A, kümes B ve bakıcı evi, 3 bağımsız bölüm
Toplam talep gücü	91,73 kW	Eşzamanlılık faktörü 1-1-(06-04) uygulanmış hâli
Kümes başına kurulu güç	45,84 kW	Bakıcı evi payı (8,00 kW) düşülüp iki bloğa bölünmüştür
Aşağıdaki cetvelin toplamı	41,62 kW	Mekanik metraj, elektrik metrajı ve ekipman teklifinden çapraz kontrol; kümes ekipmanını kapsar, bakıcı evi ve saha aydınlatması dışındadır

Elektrik ihtiyacının tamamı dağıtım şebekesinden karşılanır; kesinti hâlinde blok başına bir dizel elektrojen grubu devreye girer. Yatırımda yenilenebilir enerji üretimi yoktur.