

KEŞİF ÖZETİ

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m²**

<Kümes A Blok>					
Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Biri mi	Miktarı
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,385
Beton işleri	1	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429
Betonarme işleri	1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340
Kalıp, yapı iskelesi işleri	1	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260
Demir-inşaat işleri	1	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160
	2	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288
	3	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637
Çelik yapım-imalat işleri	1	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048
	2	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000
Tuğla ve duvar işleri	1	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	507,910
	2	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m²	49,850
	3	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	45,000
Çatı ve sundurma işleri	1	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200
	2	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	1	TKDK-0151	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m²	13,400
	2	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m²	5,670
	3	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315
Sıva, alçı, derz ve şap işleri	1	15.275.1116	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m²	557,760
	2	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m²	647,760
Boya, badana ve cila işleri	1	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m²	557,760
	2	15.540.1537	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m²	612,760
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	1	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²	60,000
Kanalizasyon işleri	1	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000

<Kümes A Blok>					
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1	30.100.2105	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000
	2	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000
	3	30.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000
	4	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	300,000
	5	30.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	30,000
	6	30.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000
	7	30.160.6102	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)	m	500,000
	8	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)	m	2.000,000
	9	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)	m	600,000
	10	30.140.1105	Çıplak bakır tel 25 mm ² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)	m	100,000
	11	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)	m	186,000
	12	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000
	13	30.750.2001	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)	m	16,000
	14	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000
	15	30.740.5406	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000
	16	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)	kg	502,000
	17	35.190.1100 (montaj)	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez	kg	502,000
	18	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)	kg	361,200
	19	35.190.1101 (montaj)	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim	kg	361,200
	20	30.190.1304	Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)	m	123,000

20.08.2026