

YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA KÜMES B BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

1 • Teklifi veren

Ticari unvanı	MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi	GÖLCÜK
Vergi / T.C. kimlik numarası	49438405322
İşe başlama tarihi	01.11.2022
Ticaret sicil no / Mersis no	Gölcük/6196 / 4943840532200001
Telefon / e-posta	0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com

2 • Teklifin sunulduğu

Adı ve soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik numarası	46441018266
İş yeri	Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)

3 • Teklifin konusu

Yatırımın adı	MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yapının adı	Kümes B Blok
Yapı alanı	1.106,00 m²
Tanımı	A blok ile geometrik olarak birebir aynıdır.
Teklif tarihi	26.08.2026
Teklif geçerlilik tarihi	26.12.2027

4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes B Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

5 • Birim fiyat teklif cetveli

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok	m³	1.684,380		
2	C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton	m³	31,429		
3	C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri	m³	115,710		
4	C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)	m³	162,630		
5	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri	m²	551,260		
6	Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton	4,160		
7	Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton	7,288		
8	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri	ton	3,637		

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
9	Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi	ton	44,048		
10	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı	m ²	507,910		
11	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl	m ²	49,850		
12	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü	m ²	557,760		
13	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü	m ²	557,760		
14	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası	m ²	557,760		
15	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası	m ²	557,760		
16	Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri	kg	674,000		
17	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere	kg	319,200		
18	Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200		
19	5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220	m ²	4,400		
20	5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü	m ²	9,000		
21	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü	m ²	45,000		
22	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları	m ²	90,000		
23	Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü	m ²	60,000		
24	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü	m ²	55,000		
25	PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü	m ²	5,670		
26	1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları	kg	54,315		
27	ø150 HDPE korige boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000		
28	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²)	ad	1,000		
29	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme	ad	1,000		
30	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,000		
31	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ²	m	300,000		
32	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması	ad	30,000		
33	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü	ad	2,000		
34	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru	m	500,000		
35	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat	m	2.000,000		
36	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı	m	600,000		
37	Çıplak bakır tel 25 mm ² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m	100,000		
38	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)	m	186,000		
39	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad	1,000		
40	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel	m	16,000		

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
41	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak	ad	1,000		
42	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad	1,000		
43	Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaası (malzeme)	kg	502,000		
44	Kablo tava sisteminin montajı — askı ve konsollarla tespiti	kg	502,000		
	ARA TOPLAM (KDV hariç)				
	KDV %20				
	TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)				

6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.