

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA KÜMES A BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yatırımın adı            | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ                                              |
| Yapının adı              | Kümes A Blok                                                                                  |
| Yapı alanı               | 1.106,00 m²                                                                                   |
| Tanımı                   | 14,00 x 79,00 = 1.106,00 m²; betonarme şerit temel, çelik karkas üstyapı, sandviç panel çatı. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                                                                    |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                                                                    |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes A Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                                                              | Birim | Miktar    | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m³    | 1.684,385 |                  |            |
| 2    | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 31,429    |                  |            |
| 3    | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 278,340   |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m²    | 551,260   |                  |            |
| 5    | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton   | 4,160     |                  |            |
| 6    | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton   | 7,288     |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                                                                                       | Birim          | Miktar    | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| 7    | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                                           | ton            | 3,637     |                  |            |
| 8    | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                                             | ton            | 44,048    |                  |            |
| 9    | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                                                     | kg             | 674,000   |                  |            |
| 10   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 507,910   |                  |            |
| 11   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49,850    |                  |            |
| 12   | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45,000    |                  |            |
| 13   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                                                     | kg             | 319,200   |                  |            |
| 14   | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                                                     | m              | 51,200    |                  |            |
| 15   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m <sup>2</sup> | 13,400    |                  |            |
| 16   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,670     |                  |            |
| 17   | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg             | 54,315    |                  |            |
| 18   | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 557,760   |                  |            |
| 19   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 647,760   |                  |            |
| 20   | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m <sup>2</sup> | 557,760   |                  |            |
| 21   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m <sup>2</sup> | 612,760   |                  |            |
| 22   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000    |                  |            |
| 23   | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000    |                  |            |
| 24   | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                       | ad             | 1,000     |                  |            |
| 25   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                      | ad             | 1,000     |                  |            |
| 26   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                                                | ad             | 2,000     |                  |            |
| 27   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                           | m              | 300,000   |                  |            |
| 28   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                  | ad             | 30,000    |                  |            |
| 29   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | ad             | 2,000     |                  |            |
| 30   | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                                                  | m              | 500,000   |                  |            |
| 31   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                         | m              | 2.000,000 |                  |            |
| 32   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                | m              | 600,000   |                  |            |
| 33   | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                         | m              | 100,000   |                  |            |
| 34   | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                    | m              | 186,000   |                  |            |

| Sıra                             | İşin tanımı                                                                                                                                                      | Birim | Miktar  | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|
| 35                               | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                 | ad    | 1,000   |                  |            |
| 36                               | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                                                   | m     | 16,000  |                  |            |
| 37                               | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)                         | ad    | 1,000   |                  |            |
| 38                               | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                               | ad    | 1,000   |                  |            |
| 39                               | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaşı (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                                        | kg    | 502,000 |                  |            |
| 40                               | Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg    | 502,000 |                  |            |
| 41                               | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                     | kg    | 361,200 |                  |            |
| 42                               | Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim        | kg    | 361,200 |                  |            |
| 43                               | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                            | m     | 123,000 |                  |            |
| <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>    |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |
| KDV %20                          |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |
| <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b> |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

| Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası |
|----------------------------------------|
|                                        |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA KÜMES B BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Yatırımın adı            | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ |
| Yapının adı              | Kümes B Blok                                     |
| Yapı alanı               | 1.106,00 m²                                      |
| Tanımı                   | A blok ile geometrik olarak birebir aynıdır.     |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                       |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                       |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes B Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                                                              | Birim | Miktar    | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m³    | 1.684,385 |                  |            |
| 2    | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 31,429    |                  |            |
| 3    | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 278,340   |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m²    | 551,260   |                  |            |
| 5    | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton   | 4,160     |                  |            |
| 6    | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton   | 7,288     |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                                                                                       | Birim          | Miktar    | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| 7    | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                                           | ton            | 3,637     |                  |            |
| 8    | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                                             | ton            | 44,048    |                  |            |
| 9    | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                                                     | kg             | 674,000   |                  |            |
| 10   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 507,910   |                  |            |
| 11   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49,850    |                  |            |
| 12   | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45,000    |                  |            |
| 13   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                                                     | kg             | 319,200   |                  |            |
| 14   | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                                                     | m              | 51,200    |                  |            |
| 15   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m <sup>2</sup> | 13,400    |                  |            |
| 16   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,670     |                  |            |
| 17   | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg             | 54,315    |                  |            |
| 18   | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 557,760   |                  |            |
| 19   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 647,760   |                  |            |
| 20   | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m <sup>2</sup> | 557,760   |                  |            |
| 21   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m <sup>2</sup> | 612,760   |                  |            |
| 22   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000    |                  |            |
| 23   | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000    |                  |            |
| 24   | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                       | ad             | 1,000     |                  |            |
| 25   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                      | ad             | 1,000     |                  |            |
| 26   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                                                | ad             | 2,000     |                  |            |
| 27   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                           | m              | 300,000   |                  |            |
| 28   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                  | ad             | 30,000    |                  |            |
| 29   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | ad             | 2,000     |                  |            |
| 30   | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                                                  | m              | 500,000   |                  |            |
| 31   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                         | m              | 2.000,000 |                  |            |
| 32   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                                | m              | 600,000   |                  |            |
| 33   | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                         | m              | 100,000   |                  |            |
| 34   | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                    | m              | 186,000   |                  |            |

| Sıra                             | İşin tanımı                                                                                                                                                      | Birim | Miktar  | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|
| 35                               | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                 | ad    | 1,000   |                  |            |
| 36                               | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                                                   | m     | 16,000  |                  |            |
| 37                               | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)                         | ad    | 1,000   |                  |            |
| 38                               | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                                               | ad    | 1,000   |                  |            |
| 39                               | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tava (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                                          | kg    | 502,000 |                  |            |
| 40                               | Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez | kg    | 502,000 |                  |            |
| 41                               | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                     | kg    | 361,200 |                  |            |
| 42                               | Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim        | kg    | 361,200 |                  |            |
| 43                               | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                            | m     | 123,000 |                  |            |
| <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>    |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |
| KDV %20                          |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |
| <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b> |                                                                                                                                                                  |       |         |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

| Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası |
|----------------------------------------|
|                                        |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.