

KEŞİF ÖZETİ

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yatırımın Adresi : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m²

<Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı>					
Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	260,94
Betonarme işleri	1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,57
Kalıp, yapı iskelesi işleri	1	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	14,40
Demir-inşaat işleri	1	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,14
Çevre düzenlemesi ve çit işleri	1	TKDK-0091	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması (Tip-1)	m	361,04
Kanalizasyon işleri	1	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	50,00
	2	15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad	4,00
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1	30.100.1104	Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)	ad	1,00
	2	30.100.2106	Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m ²)	ad	1,00
	3	30.135.3201	Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V	ad	1,00
	4	30.110.1104	Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş	ad	1,00
	5	30.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,00
	6	30.140.3105	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm ²	m	50,00
	7	30.140.3101	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm ²	m	50,00
	8	30.172.1706	Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m	ad	4,00
	9	30.170.4002	LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm	ad	4,00

20.08.2026