

PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **21.074.397,83 TL**

1 — Yapı bazında pursantaj

Sıra	Yapı	İnşaat alanı (m²)	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kümes A Blok	1.106,00	9.477.488,37	44,9716
2	Kümes B Blok	1.106,00	9.477.487,85	44,9716
3	Gübre Çukuru	115,00	973.117,09	4,6175
4	Ölü Atma Çukuru	18,00	250.325,29	1,1878
5	Foseptik	4,00	81.237,96	0,3855
6	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	16,82	72.659,08	0,3448
7	Su Deposu	12,00	185.657,72	0,8810
8	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	—	556.424,47	2,6403
	TOPLAM		21.074.397,83	100,0000

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

< Kümes A Blok >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,390	0,9307	0,4186
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,428	0,9121	0,4102
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	8,6944	3,9100
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	5,0243	2,2595
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	1,7138	0,7707
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,287	2,8858	1,2978
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,4179	0,6377
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	33,5525	15,0891

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
9	TKDK-0042	6 cm poli�retan dolgulu (�st min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı atı kaplaması yapılması	m ²	1.204,980	17,3512	7,8031
10	15.225.1010	20 cm kalınlıėındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	4,9801	2,2396
11	15.225.1410	20 cm kalınlıėındaki tehizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	0,9349	0,4205
12	15.275.1116	250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,1925	0,9860
13	15.275.1117	200 kg imento ve kire karıřımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)	m ²	647,760	2,6074	1,1726
14	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeyle astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	1,9084	0,8582
15	15.540.1537	Yeni sıva y�zeyle astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,6083	0,7233
16	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,0502	0,4723
17	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaėmur oluėu veya iniř borusu yapılması	kg	360,160	0,8659	0,3894
18	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1230	0,0553
19	15.225.1004	10 cm kalınlıėındaki tehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,2887	0,1298
20	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliėinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�şeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,4441	0,1997
21	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1608	0,0723
22	15.550.1002	1,50 mm kalınlıėında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1052	0,0473
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,0872	0,0392
24	30.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²)	ad	1,000	0,1064	0,0478
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme	ad	1,000	0,0468	0,0210
26	30.115.1003	Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,000	0,0303	0,0136
27	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ²	m	300,000	0,7724	0,3474
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması	ad	30,000	0,7036	0,3164
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m�	ad	2,000	0,0328	0,0147
30	30.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru	m	500,000	0,3926	0,1766
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat	m	2.000,000	0,6985	0,3141
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı	m	600,000	0,1492	0,0671
33	30.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m	100,000	0,1985	0,0893
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması)	m	186,000	0,3064	0,1378
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad	1,000	0,1837	0,0826
36	30.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel	m	16,000	0,0812	0,0365

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak	ad	1,000	5,1077	2,2970
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad	1,000	0,8787	0,3952
39	30.120.2016	Otomatik transfer řalteri 4 x 200 A	ad	1,000	0,4717	0,2122
		YAPI TOPLAMI			100,0000	44,9716

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuřak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,380	0,9307	0,4186
2	15.150.1003	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basın� dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,428	0,9121	0,4102
3	15.150.1005	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basın� dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340	8,6944	3,9100
4	15.180.1003	Plywood ile d�z y�zeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260	5,0243	2,2595
5	15.160.1003	� 8 - � 12 mm nerv�rl� beton �elik �ubuėu, �ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	4,160	1,7138	0,7707
6	15.160.1004	� 14 - � 28 mm nerv�rl� beton �elik �ubuėu, �ubukların kesilmesi, b�k�lmesi ve yerine konulması	ton	7,287	2,8858	1,2978
7	15.160.1002	Nerv�rl� �elik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,4179	0,6377
8	15.165.1003	Her �eřit profil, �elik �ubuk ve �elik saclarla karkas (�er�eve) inřaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hari�)	ton	44,048	33,5525	15,0891
9	TKDK-0042	6 cm poli�retan dolgulu (�st min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı �atı kaplaması yapılması	m ²	1.204,980	17,3512	7,8031
10	15.225.1010	20 cm kalınlıėındaki te�hizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	4,9801	2,2396
11	15.225.1410	20 cm kalınlıėındaki te�hizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	0,9349	0,4205
12	15.275.1116	250 kg �imento dozlu har� ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,1925	0,9860
13	15.275.1117	200 kg �imento ve kire� karıřımı har� ile kaba sıva yapılması (i� cephe)	m ²	647,760	2,6074	1,1726
14	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	1,9084	0,8582
15	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i� cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,6083	0,7233
16	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden �eřitli demir iřleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,0502	0,4723
17	TKDK-0115	Galvanizli d�z sacdan yaėmur oluėu veya iniř borusu yapılması	kg	360,160	0,8659	0,3894
18	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1230	0,0553
19	15.225.1004	10 cm kalınlıėındaki te�hizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,2887	0,1298

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
20	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zellięinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,4441	0,1997
21	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1608	0,0723
22	15.550.1002	1,50 mm kalınlıęında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1052	0,0473
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,0872	0,0392
24	30.100.2105	K�mes daęıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²)	ad	1,000	0,1064	0,0478
25	30.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme	ad	1,000	0,0468	0,0210
26	30.115.1003	Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,000	0,0303	0,0136
27	30.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ²	m	300,000	0,7724	0,3474
28	30.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması	ad	30,000	0,7036	0,3164
29	30.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m�	ad	2,000	0,0328	0,0147
30	30.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru	m	500,000	0,3926	0,1766
31	30.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat	m	2.000,000	0,6985	0,3141
32	30.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı	m	600,000	0,1492	0,0671
33	30.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m	100,000	0,1985	0,0893
34	30.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması)	m	186,000	0,3064	0,1378
35	30.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad	1,000	0,1837	0,0826
36	30.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel	m	16,000	0,0812	0,0365
37	30.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soęuyan cinsten, 1500 d/dak	ad	1,000	5,1077	2,2970
38	30.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad	1,000	0,8787	0,3952
39	30.120.2016	Otomatik transfer řalteri 4 x 200 A	ad	1,000	0,4717	0,2122
		YAPI TOPLAMI			100,0000	44,9716

< G bre ukuru >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
1	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her geniřlikte yumuřak ve sert toprak kazılması	m ³	542,700	3,3657	0,1554
2	15.150.1003	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basın dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	11,934	3,3731	0,1558
3	15.150.1005	Beton santralinde �retilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basın dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton d�k�lmesi (beton nakli dahil)	m ³	93,190	28,3506	1,3091
4	15.180.1003	Plywood ile d�z y�zeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	363,260	32,2452	1,4889

< Gübre Çukuru >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,599	30,4901	1,4079
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,564	2,1753	0,1004
		YAPI TOPLAMI			100,0000	4,6175

< Ölü Atma Çukuru >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	142,000	3,4234	0,0407
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,984	2,1799	0,0259
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	20,850	24,6581	0,2929
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	127,200	43,8930	0,5214
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,657	25,8456	0,3070
		YAPI TOPLAMI			100,0000	1,1878

< Foseptik >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	48,800	3,6253	0,0140
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,484	1,6387	0,0063
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	6,175	22,5028	0,0867
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	41,400	44,0205	0,1697
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,587	28,2129	0,1088
		YAPI TOPLAMI			100,0000	0,3855

< Yem Silosu Betonarme Kaideleri >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	48,020	3,9885	0,0138
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,922	7,2756	0,0251
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	8,410	34,2660	0,1181
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	11,600	13,7905	0,0475

< Yem Silosu Betonarme Kaideleri >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,757	40,6794	0,1403
		YAPI TOPLAMI			100,0000	0,3448

< Su Deposu >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	106,500	3,4619	0,0305
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,344	1,9911	0,0175
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	15,150	24,1578	0,2128
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	95,600	44,4793	0,3918
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,232	25,9099	0,2283
		YAPI TOPLAMI			100,0000	0,8810

< Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	260,942	2,4560	0,0648
2	TKDK-0091	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması (Tip-1)	m	361,040	61,0471	1,6118
3	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	50,000	2,9717	0,0785
4	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,566	0,8332	0,0220
5	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	14,400	2,2355	0,0590
6	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,141	0,9894	0,0261
7	15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad	4,000	2,6917	0,0711
8	30.100.1104	Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)	ad	1,000	7,5092	0,1983
9	30.100.2106	Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²)	ad	1,000	2,0904	0,0552
10	30.135.3201	Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V	ad	1,000	0,3986	0,0105
11	30.110.1104	Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş	ad	1,000	1,0641	0,0281
12	30.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,000	0,5162	0,0136
13	30.140.3105	YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm²	m	50,000	2,9849	0,0788
14	30.140.3101	YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm²	m	50,000	0,6409	0,0169
15	30.172.1706	Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m	ad	4,000	5,5951	0,1477
16	30.170.4002	LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm	ad	4,000	5,9761	0,1578

< Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
		YAPI TOPLAMI			100,0000	2,6403

3 — Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında porsantaj

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Porsantaj (%)
1	Kazı, dolgu ve reglaj işleri	243.680,03	1,1563
2	Beton işleri	221.477,22	1,0509
3	Betonarme işleri	2.078.298,06	9,8617
4	Kalıp, yapı iskelesi işleri	1.516.815,53	7,1974
5	Demir-inşaat işleri	1.629.278,03	7,7311
6	Çelik yapım-imalat işleri	6.558.934,04	31,1228
7	Tuğla ve duvar işleri	1.175.913,64	5,5798
8	Çatı ve sundurma işleri	3.453.045,54	16,3850
9	Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	73.739,82	0,3499
10	Sıva, alçı, derz ve şap işleri	909.814,90	4,3172
11	Boya, badana ve cila işleri	666.577,78	3,1630
12	İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60	0,3994
13	Çevre düzenlemesi ve çit işleri	339.680,87	1,6118
14	Kanalizasyon işleri	48.047,20	0,2280
15	Elektrik tesisatı ve aydınlatma	2.074.917,57	9,8457
	TOPLAM	21.074.397,83	100,0000

20.08.2026