

MAKİNE VE EKİPMAN İHTİYAÇ LİSTESİ

Teklif davet mektubu eki — kalem ve miktar dökümü

Mert Veterinerlik'in 21.08.2026 tarih ve 1300 numaralı teklifi 14,00 x 79,00 m kümes ölçüsüne göre hazırlanmış olup projenin ölçüsüyle birebir örtüşmektedir. Aşağıdaki tablo, teklif davet mektubunda istenecek kalem ve miktarları gösterir. Fiyat sütunu yaklaşık maliyet tahmini içindir; bağlayıcı fiyat, üç ayrı tedarikçiden alınacak tekliflerle belirlenir.

Ölçekleme sütunu

Her kalemin kümes boyuyla nasıl değiştiğini gösterir; blok ölçüsü değişirse miktarlar bu esasa göre yeniden hesaplanır. SABİT — adedi kümes boyundan bağımsız kalemler (motor grupları, kaldırma sistemleri, kontrol panosu, açma sistemleri, regülatör, silo).

BOY — uzunlukla doğru orantılı kalemler (yemleme ve sulama hatları, kaldırma halatı, cephedeki klapeler).

HAVA — havalandırma debisiyle, yani kapalı alanla orantılı kalemler (tünel fanları, ped yüzeyi ve ped kapakları).

No	Ürün adı	Br.	Ölçek	Teklif miktarı	Gerekli miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Yemlik depo motor grubu (170 kg yem deposu, milli yemlik motoru, yemlik hat sonu, elektrik kutusu ile)	ad	SABİT	3,00	3,00	22.000,00	66.000,00
2	Spiral yemleme sistemi (yemlik boru, yemlik tabağı, yay, boru kelepçesi)	m	BOY	234,00	234,00	510,00	119.340,00
3	15'li nipel sulama sistemi (20 cm'de bir krom nipel boru, nipel çanağı, muf ve muf teli ile)	m	BOY	312,00	312,00	285,00	88.920,00
4	Regülatör takımı	ad	SABİT	4,00	4,00	1.800,00	7.200,00
5	Yemlik ve suluk kaldırma sistemi (6 ve 5 mm halat, sarı ve beyaz ip, klemens, plastik makara, askı saçı, bilyalı makara)	m	BOY	630,00	630,00	55,00	34.650,00
6	Yemlik motorlu kaldırma sistemi (1,1 kW çift redüktörlü frenli kaldırma motoru, mafsallı 50'lik boru, UCP bilya, kontrol panosu dâhil)	ad	SABİT	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00
7	Nipel motorlu kaldırma sistemi (0,75 kW çift redüktörlü frenli kaldırma motoru, mafsallı 50'lik boru, UCP bilya, kontrol panosu dâhil)	ad	SABİT	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00
8	140 x 140 cm tünel havalandırma fanı	ad	HAVA	7,00	7,00	25.500,00	178.500,00
9	3 makaralı klapa (hava giriş kapağı)	ad	BOY	80,00	80,00	1.200,00	96.000,00
10	Klapa açma sistemi	ad	SABİT	2,00	2,00	11.000,00	22.000,00
11	7 inç dokunmatik ekran kümes kontrol panosu (uzaktan erişim, karbondioksit, nem ve basınç sensörü, 5 ısı sensörü dâhil)	ad	SABİT	1,00	1,00	210.000,00	210.000,00
12	15 m x 1,5 m x 15 cm PVC çerçeveli, kendinden depolu ve su pompalı tüp ped (serinletme) sistemi	m ²	HAVA	45,00	45,00	4.500,00	202.500,00
13	Ped kapağı açma sistemi	ad	SABİT	2,00	2,00	11.000,00	22.000,00
14	110 x 150 cm ped kapağı	ad	HAVA	20,00	20,00	6.000,00	120.000,00
15	18 ton galvaniz yem silosu ve alt grubu	ad	SABİT	1,00	1,00	155.000,00	155.000,00
16	İşçilik ve nakliye	tk	BOY	1,00	1,00	250.000,00	250.000,00
	BLOK BAŞINA TOPLAM						1.672.110,00
	2 BLOK TOPLAMI						3.344.220,00

Karşılaştırma

	Blok başına (TL)	İki blok (TL)
Teklifin kâğıt üzerindeki TOPLAM satırı — işçilik ve nakliye HARİÇ	1.422.110,00	2.844.220,00
İşçilik ve nakliye (teklifin son satırı)	250.000,00	500.000,00
GERÇEK BEDEL — işçilik ve nakliye dâhil	1.672.110,00	3.344.220,00

Teklifin kâğıt üzerindeki 1.422.110,00 TL'lik toplamı eksiktir: birim fiyatların altına “montaj hariç” yazıldığı için son satırdaki 250.000,00 TL'lik işçilik ve nakliye kalemi toplama girmemiştir. Blok başına gerçek bedel 1.672.110,00 TL, iki blok için 3.344.220,00 TL'dir. Uygun harcama tablolarına bu tutar yazılmalı, tedarikçiden alınacak yeni tekliflerde de toplamın montaj ve nakliyeyi içerdiği açıkça istenmelidir.

Teklifin elektrik tesisatı hariç olduđu, montaj ve nakliyenin dâhil olduđu tedarikçi tarafından yazılmıştır; yeni teklifte de aynı kapsam istenmelidir. Makine-ekipman alımının uygun harcama tutarı 20.000 Avro'nun üzerinde olduğundan, TKDK Teklif Alma Kuralları geređi üç farklı tedarikçiden en az üç geçerli teklif alınması ve teklif davet mektubu ekinde teknik şartnamenin gönderilmesi zorunludur.