

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ

## ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir.

### 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MARFEN MÜHENDİSLİK TASARIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ        |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Telefon / e-posta            | .....                                                       |

### 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

### 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Yapının adı              | Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı                                           |
| Tanımı                   | Parsel çevresi çit, tesis içi yol platformu ve yapılar arası altyapı hatları. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                                                    |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.11.2026                                                                    |

### 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetvelde bu yapıya ait bütün kalemler fiyatlandırılmıştır; fiyatlandırılmamış kalem yoktur.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

### 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                               | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı                                  | m³    | 260,94 | 52,37            | 13.665,56  |
| 2    | 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması                   | m     | 361,04 | 940,84           | 339.680,87 |
| 3    | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m     | 50,00  | 330,70           | 16.535,00  |
| 4    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar                                        | m³    | 1,57   | 2.960,45         | 4.636,06   |
| 5    | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar                      | m²    | 14,40  | 863,80           | 12.438,72  |
| 6    | Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar                                     | ton   | 0,14   | 39.045,24        | 5.501,47   |
| 7    | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması                                | ad    | 4,00   | 3.744,30         | 14.977,20  |
| 8    | Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)          | ad    | 1,00   | 41.783,13        | 41.783,13  |
| 9    | Sayaç panosu (siva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²)                               | ad    | 1,00   | 11.631,65        | 11.631,65  |
| 10   | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V               | ad    | 1,00   | 2.218,15         | 2.218,15   |

| Sıra | İşin tanımı                                                                    | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL)        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-------------------|
| 11   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş                  | ad    | 1,00   | 5.920,76         | 5.920,76          |
| 12   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA                                        | ad    | 2,00   | 1.436,20         | 2.872,40          |
| 13   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm <sup>2</sup> | m     | 50,00  | 332,17           | 16.608,50         |
| 14   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm <sup>2</sup>  | m     | 50,00  | 71,32            | 3.566,00          |
| 15   | Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m             | ad    | 4,00   | 7.783,12         | 31.132,48         |
| 16   | LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm                                        | ad    | 4,00   | 8.313,16         | 33.252,64         |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                  |       |        |                  | <b>556.420,59</b> |
|      | KDV %20                                                                        |       |        |                  | 111.284,12        |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                               |       |        |                  | <b>667.704,71</b> |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

| Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası |
|----------------------------------------|
|                                        |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.