

PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **15.720.192,50 TL**

1 — Yapı bazında pursantaj

Sıra	Yapı	İnşaat alanı (m²)	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kümes A Blok	1.106,00	7.860.096,25	50,0000
2	Kümes B Blok	1.106,00	7.860.096,25	50,0000
	TOPLAM		15.720.192,50	100,0000

2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

< Kümes A Blok >						
Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,385	1,1223	0,5611
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429	1,0998	0,5499
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	10,4835	5,2417
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	6,0582	3,0291
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0665	1,0332
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4800	1,7400
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7097	0,8549
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	40,4567	20,2284
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2663	0,6331
10	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	507,910	6,0049	3,0024
11	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m²	49,850	1,1273	0,5637
12	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m²	45,000	0,3480	0,1740
13	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200	0,9253	0,4627
14	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1135	0,0567

< K mes A Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı ii (%)	S�zleřme (%)
15	TKDK-0151	5 cm poli�retan dolgulu (�st 0,50 mm d�z, alt 0,40 mm d�z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1483	0,0742
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki y�z� odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1939	0,0969
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiř sacdan b�kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1269	0,0634
18	15.275.1116	250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6437	1,3218
19	15.275.1117	200 kg imento ve kire karıřımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)	m ²	647,760	3,1439	1,5720
20	15.540.1606	Br�t beton, sıvalı veya eski boyalı y�zeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,3011	1,1505
21	15.540.1537	Yeni sıva y�zeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9392	0,9696
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5355	0,2677
23	43.527.1001	apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1052	0,0526
24	35.100.2105	K�mes daėıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0901	0,0451
25	35.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0449	0,0224
26	35.115.1003	Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0275	0,0137
27	35.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7633	0,3817
28	35.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7619	0,3809
29	35.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0349	0,0174
30	35.160.6102	Boř boru d�řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1849	0,0924
31	35.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4962	0,2481
32	35.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0933	0,0466
33	35.140.1105	ıplak bakır tel 25 mm ² — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1998	0,0999
34	35.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2744	0,1372
35	35.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1984	0,0992
36	35.750.2001	atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0869	0,0434
37	35.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soėuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9458	2,9729
38	35.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0134	0,5067
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2736	0,6368

< Kümes A Blok >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
40	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)	kg	361,200	0,7461	0,3731
41	35.190.1304	Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)	m	123,000	0,3651	0,1825
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

< Kümes B Blok >

Sıra	Poz no	İş kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı içi (%)	Sözleşme (%)
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	1.684,385	1,1223	0,5611
2	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	31,429	1,0998	0,5499
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	278,340	10,4835	5,2417
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	551,260	6,0582	3,0291
5	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	2,0665	1,0332
6	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	3,4800	1,7400
7	15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	1,7097	0,8549
8	15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	40,4567	20,2284
9	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	1,2663	0,6331
10	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	6,0049	3,0024
11	15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	1,1273	0,5637
12	15.225.1004	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	0,3480	0,1740
13	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200	0,9253	0,4627
14	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	0,1135	0,0567
15	TKDK-0151	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	0,1483	0,0742
16	TKDK-0175	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	0,1939	0,0969
17	15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	0,1269	0,0634
18	15.275.1116	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	2,6437	1,3218
19	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m ²	647,760	3,1439	1,5720
20	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m ²	557,760	2,3011	1,1505
21	15.540.1537	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m ²	612,760	1,9392	0,9696

< K mes B Blok >

Sıra	Poz no	İř kaleminin adı	Birim	Miktar	Yapı i�i (%)	S�zleřme (%)
22	TKDK-0177	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t�rl� desen ve y�zey �zellięinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d�řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile)	m ²	60,000	0,5355	0,2677
23	43.527.1001	�apı 150 mm HDPE koruge boru d�řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	0,1052	0,0526
24	35.100.2105	K�mes daęıtım panosu (sıva �st� galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0901	0,0451
25	35.110.1102	Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA � k�mes besleme (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,0449	0,0224
26	35.115.1003	Ka�ak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0275	0,0137
27	35.140.3104	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi � 1x25 mm ² (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	300,000	0,7633	0,3817
28	35.170.1602	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm � k�mes genel aydınlatması (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	30,000	0,7619	0,3809
29	35.170.1601	LED sıva �st� etanj armat�r (polikarbon g�vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm � servis b�l�m� (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	2,000	0,0349	0,0174
30	35.160.6102	Boř boru d�řemesi � 25-32 mm PVC boru (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	500,000	0,1849	0,0924
31	35.150.1402	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	2.000,000	0,4962	0,2481
32	35.150.1401	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	600,000	0,0933	0,0466
33	35.140.1105	�ıplak bakır tel 25 mm ² � eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	100,000	0,1998	0,0999
34	35.750.3002	Bina ihata iletkeni tesisatı � 30x3,5 mm galvanizli �elik lama (temel topraklaması) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	186,000	0,2744	0,1372
35	35.750.1502	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	0,1984	0,0992
36	35.750.2001	�atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı � 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	16,000	0,0869	0,0434
37	35.740.1106	Dizel elektrojen grubu (jenerat�r) 63 kVA / 50 kW � dizel motoru su veya hava ile soęuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	5,9458	2,9729
38	35.740.5406	Jenerat�r ses izolasyon kabini � 63 kVA (%25 m�teahhit k�rı dahil)	ad	1,000	1,0134	0,5067
39	35.190.1100	Kablo tava sistemleri � 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	502,000	1,2736	0,6368
40	35.190.1101	Kablo tava sistemleri kapak sacı � 35.190.1100 pozuna uygun �zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m�teahhit k�rı dahil)	kg	361,200	0,7461	0,3731
41	35.190.1304	Sıva �st� PVC kablo kanalı � en az 100 x 35 mm, �� b�lmeli (%25 m�teahhit k�rı dahil)	m	123,000	0,3651	0,1825
		YAPI TOPLAMI			100,0000	50,0000

3   Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında pursantaj

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
1	Kazı, dolgu ve reglaj iřleri	176.422,48	1,1223
2	Beton iřleri	172.887,78	1,0998
3	Betonarme iřleri	1.648.023,30	10,4835

Sıra	EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi	Tutar (TL)	Pursantaj (%)
4	Kalp, yapı iskelesi işleri	952.356,78	6,0582
5	Demir-inşaat işleri	1.140.696,26	7,2562
6	Çelik yapım-imalat işleri	6.558.934,04	41,7230
7	Tuğla ve duvar işleri	1.175.913,64	7,4803
8	Çatı ve sundurma işleri	163.299,56	1,0388
9	Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	73.739,82	0,4691
10	Sıva, alçı, derz ve şap işleri	909.814,90	5,7876
11	Boya, badana ve cila işleri	666.577,78	4,2403
12	İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60	0,5355
13	Kanalizasyon işleri	16.535,00	0,1052
14	Elektrik tesisatı ve aydınlatma	1.980.813,56	12,6004
	TOPLAM	15.720.192,50	100,0000

20.08.2026