

MAKİNE-EKİPMAN VE ISITMA SİSTEMİ LİSTESİ

Proforma istemek için – birim fiyat ve tutar sütunları tedarikçi tarafından doldurulacaktır

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI
Yatırımın Adresi : Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, 7.966,67 m² arsa
Yatırımcı : MUSAB EDER

Aşağıdaki kalemler iki adet 14,00 x 79,00 m etlik piliç kümesi içindir. Miktarlar onaylı mimari ve mekanik projeden alınmıştır; değiştirilmeden fiyatlandırılması beklenir. Kalemlerin teknik nitelikleri ekteki Makine ve Ekipman Teknik Şartnamesi ile Kümes Isıtma Sistemi Teknik Şartnamesinde tanımlanmıştır; poz numarası aranmaz.

No	Kalemin adı	Birimi	Kümes başına miktar	Toplam miktar (2 kümes)	Birim fiyat (TL) KDV hariç	Tutar (TL) KDV hariç
A – KÜMES MEKANİK EKİPMANI						
1	Otomatik spiral yemlik sistemi (depo motor grubu ve kaldırma dâhil) (HZC-FD-01) — 3 hat, 243 m yemlik hattı, 150 kg galvanizli yem deposu x 3, 0,55 kW yemlik motoru x 3, 35 cm çapında 324 plastik yemlik, 1,1 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	set	1	2		
2	Otomatik nipel suluk sistemi (regülatör, hat sonu ve kaldırma dâhil) (HZC-WTR-005) — Kümes başına 4 hat, toplam 312 m hat, 22 x 22 mm hat çapı, 1.560 metal 360° nipel suluk, 4 regülatör, 4 hat sonu, 0,75 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	set	1	2		
3	Havalandırma fanları (HZC-WNT-012) — Kümes başına 4 adet tünel fanı, 138 x 138 x 42 cm, 40.000 m³/h, 1,5 kW, galvanizli çelik kanat, ahtapot sistemli otomatik panjur	set	1	2		
4	Soğutma petek sistemi (açma-kapama ve petek panelleri dâhil) (HZC-WNT-024) — Tüplü, dahili devridaimli; 15 cm kalınlık, 150 cm yükseklik, kümes başına 2 x 15 m (45 m² ped alanı), PVC çerçeve, XPS petek kapakları, 2 aktüatör, 2 adet 0,50 kW su pompası	set	1	2		
5	Hava klape sistemi (açma-kapama hattı dâhil) (HZC-WNT-001) — Kümes başına 30 adet 26 x 56 cm izolasyonlu plastik klape, 2 aktüatörlü açma-kapama, 161 m hat	set	1	2		
6	17,67 ton silo ve aktarma grubu (HZC-SLO-004) — Kümes başına 1 adet galvaniz kaplama sac silo, helezonlu merdiven, 0,75 kW yem nakil motoru, 22 m PVC nakil hattı	set	1	2		
7	Aydınlatma sistemi (HZC-LGHT-01) — Kümes başına 56 adet E27 / LED lamba (7-12 W), contalı duy, 266 m kablo	set	1	2		
8	Isıtma sistemi — 350.000 kcal/h (HZC-HEA-004) — Kümes başına 1 adet; en az 1.700 m² ısıtma alanı, 350.000 kcal/h, 5,5 kW fan motoru, 21.000 m³/h basma, üç geçişli kazan, 10 mm cehennemlik	set	1	2		
9	Kümes otomasyonu ve bilgisayar sistemi (HZC-COM-004) — HZC-70 işlemcili; 5 sıcaklık, 1 nem, 1 basınç ve 1 CO2 sensörü, alarm sistemi, uzaktan erişim, PLC kontrol, raporlama ve analiz	set	1	2		
10	İşçilik ve nakliye (—) — Kümes montajı ve nakliye bedelleri	set	1	2		
B – KÜMES ISITMA SİSTEMİ						
1	Merkezi sistem katı yakıtlı sıcak hava üretici (kazan) — kümes başına en az 307 kW (≈ 264.000 kcal/h) ısıtma kapasitesi; kümes içi branda ve hava kanalı ekipmanları, montaj ve devreye alma dâhil	ad	1	2		
TOPLAM (KDV hariç)						

Tedarikçi bilgileri

Tedarikçinin ticari unvanı	
Adresi	
Vergi dairesi ve numarası	
Telefon / e-posta	
Proforma numarası ve tarihi	

Teslim ve ödeme şartları

Para birimi	
Fiyatlara KDV dâhil mi	
Teslim yeri	
Teslim süresi	
Ödeme şekli	
Fiyat geçerlilik süresi	

PROFORMA NASIL DÜZENLENİR

Bu liste bir teklif değil, teklif isteğidir: proforma tedarikçinin kendi antetli kâğıdında, kaşe ve imzasıyla düzenlenir.

Kalem adları ve miktarlar değiştirilmez; kapsam dışı kalan bir kalem varsa satırı boş bırakılıp altta belirtilir.

Fiyatlar KDV hariç Türk Lirası olarak verilir; KDV ayrıca gösterilir.

Proforma, IPARD III kapsamında uygun olmayan harcamanın beyanında kullanılacaktır.

Tedarikçi kaşe ve imzası	Tarih