

YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ

KÜMES B BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir.

1 • Teklifi veren

Ticari unvanı	MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi	GÖLCÜK
Vergi / T.C. kimlik numarası	49438405322
İşe başlama tarihi	01.11.2022
Ticaret sicil no / Mersis no	Gölcük/6196 / 4943840532200001
Telefon / e-posta	0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com

2 • Teklifin sunulduğu

Adı ve soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik numarası	46441018266
İş yeri	Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)

3 • Teklifin konusu

Yatırımın adı	MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yapının adı	Kümes B Blok
Yapı alanı	1.106,00 m²
Tanımı	A blok ile geometrik olarak birebir aynıdır.
Teklif tarihi	26.08.2026
Teklif geçerlilik tarihi	26.12.2027

4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes B Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetvelde bu yapıya ait bütün kalemler fiyatlandırılmıştır; fiyatlandırılmamış kalem yoktur.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

5 • Birim fiyat teklif cetveli

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok	m³	1.684,38	52,37	88.210,98
2	C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton	m³	31,43	2.750,45	86.442,52
3	C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri	m³	115,71	2.960,45	342.553,67
4	C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)	m³	162,63	2.960,45	481.457,98
5	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri	m²	551,26	863,80	476.178,39
6	Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton	4,16	39.045,24	162.424,29
7	Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton	7,29	37.532,19	273.515,83
8	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri	ton	3,64	36.949,50	134.403,81
9	Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi	ton	44,05	72.192,55	3.179.944,66

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
10	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m ²	1.204,98	1.364,72	1.644.460,31
11	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı	m ²	507,91	929,28	471.990,60
12	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatlı	m ²	49,85	1.777,52	88.609,37
13	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü	m ²	557,76	372,55	207.793,49
14	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü	m ²	557,76	381,49	212.779,86
15	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası	m ²	557,76	324,27	180.864,84
16	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası	m ²	557,76	248,75	138.742,80
17	Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri	kg	674,00	147,67	99.529,58
18	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere	kg	319,20	227,85	72.729,72
19	Galvanizli düz sacdan iniş borusu yapılması — ø100	kg	40,96	227,85	9.332,74
20	5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220	m ²	4,40	870,14	3.828,62
21	5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü	m ²	9,00	870,14	7.831,26
22	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü	m ²	45,00	607,93	27.356,85
23	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları	m ²	90,00	381,49	34.334,10
24	Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü	m ²	60,00	701,48	42.088,80
25	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü	m ²	55,00	248,75	13.681,25
26	PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü	m ²	5,67	2.687,73	15.239,43
27	1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları	kg	54,31	183,57	9.970,60
28	ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,00	330,70	8.267,50
29	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²)	ad	1,00	10.082,96	10.082,96
30	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme	ad	1,00	4.435,25	4.435,25
31	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,00	1.436,20	2.872,40
32	YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ²	m	300,00	244,02	73.206,00
33	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması	ad	30,00	2.222,88	66.686,40
34	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü	ad	2,00	1.552,40	3.104,80
35	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru	m	500,00	74,42	37.210,00
36	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat	m	2.000,00	33,10	66.200,00
37	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı	m	600,00	23,56	14.136,00
38	Çıplak bakır tel 25 mm ² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m	100,00	188,13	18.813,00
39	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)	m	186,00	156,11	29.036,46
40	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad	1,00	17.410,01	17.410,01
41	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel	m	16,00	481,15	7.698,40

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
42	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak	ad	1,00	484.082,09	484.082,09
43	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad	1,00	83.282,35	83.282,35
44	Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi	ad	1,00	44.709,81	44.709,81
	ARA TOPLAM (KDV hariç)				9.477.529,78
	KDV %20				1.895.505,96
	TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)				11.373.035,74

6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.