

METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (–) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır.

Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1001	[M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok	m³						
		A blok — harita mühendisi onaylı kübaj cetveli toplamı 3.368,77 m³, iki bloğa eşit paylaştırılmıştır						1.684,390	
		M01 TOPLAMI	m³						1.684,390
2	15.150.1003	[M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton	m³						
		Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		42	0,700	13,550	0,100	19,919	kat. 0,500000
		Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8	0,500	57,550	0,100	11,510	kat. 0,500000
		M09 TOPLAMI	m³						31,429
3	15.150.1005	[M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri	m³						
		Şerit temel T1...T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		42	0,500	13,550	0,600	85,365	kat. 0,500000
		Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8	0,300	68,050	0,300	24,498	kat. 0,500000
		Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		5,847		5,847	kat. 0,500000
		M12 TOPLAMI	m³						115,710
4	15.150.1005	[M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)	m³						
		Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	13,900	78,000	0,150	162,630	kat. 0,500000
		M13 TOPLAMI	m³						162,630
5	15.180.1003	[M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri	m²						
		Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		84		13,550	0,600	341,460	kat. 0,500000
		Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		16		68,050	0,300	163,320	kat. 0,500000
		Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		46,480		46,480	kat. 0,500000
		M18 TOPLAMI	m²						551,260
6	15.160.1003	[M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton						
		Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				4,160	kat. 2,079945
		M22 TOPLAMI	ton						4,160
7	15.160.1004	[M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton						
		Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				7,288	kat. 3,643750
		M23 TOPLAMI	ton						7,288
8	15.160.1002	[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri	ton						
		Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	13,900	78,000		3,637	kat. 0,001678
		M27 TOPLAMI	ton						3,637
9	15.165.1003	[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi	ton						
		SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		802,090		21,568	kat. 0,013445

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		2.269,200		15,249	kat. 0,003360
		SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		270,000		3,227	kat. 0,005975
		Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		40,044		4,004	kat. 0,050000
		M31 TOPLAMI	ton						44,048
10	TKDK-0042	[M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m ²						
		Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79,00 + 2x0,40 saçak = 79,80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	15,100	79,800		1.204,980	kat. 0,500000
		M32 TOPLAMI	m ²						1.204,980
11	15.225.1410	[M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl	m ²						
		Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		3,400	0,250	0,850	kat. 0,500000
		Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		1,400	0,250	0,700	kat. 0,500000
		Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		1,800	0,250	1,800	kat. 0,500000
		Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,000	0,250	39,500	kat. 0,500000
		Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	0,250	7,000	kat. 0,500000
		M33A TOPLAMI	m ²						49,850
12	15.225.1010	[M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı	m ²						
		Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79,00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,000	3,000	474,000	kat. 0,500000
		Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	3,000	84,000	kat. 0,500000
		Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpımı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	1,500	21,000	kat. 0,250000
		(-) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		3,000	3,000	-9,000	kat. 0,500000
		(-) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		1,000	2,200	-4,400	kat. 0,500000
		(-) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		1,400	1,400	-7,840	kat. 0,500000
		Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A)						-49,850	
		M33 TOPLAMI	m ²						507,910
13	15.275.1116	[M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü	m ²						
		Gazbeton duvar dış yüzü (M33)						507,910	
		Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A)						49,850	
		M33B TOPLAMI	m ²						557,760
14	15.275.1117	[M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü	m ²						
		Gazbeton duvar iç yüzü (M33)						507,910	
		Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A)						49,850	
		M33C TOPLAMI	m ²						557,760
15	15.540.1606	[M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası	m ²						
		Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)						557,760	
		M33D TOPLAMI	m ²						557,760
16	15.540.1537	[M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası	m ²						
		İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)						557,760	
		M33E TOPLAMI	m ²						557,760

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
17	15.550.1202	[M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri	kg						
		Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		79,800		199,500	kat. 1,250000
		Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,800		399,000	kat. 1,250000
		Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		7,550		75,500	kat. 1,250000
		M34 TOPLAMI	kg						674,000
18	TKDK-0115	[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere	kg						
		Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,800		319,200	kat. 1,000000
		M35 TOPLAMI	kg						319,200
19	15.315.1001	[M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti	m						
		Sihhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		32		3,200		51,200	kat. 0,500000
		M36 TOPLAMI	m						51,200
20	TKDK-0151	[M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220	m ²						
		Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4	2,200	1,000		4,400	kat. 0,500000
		M39 TOPLAMI	m ²						4,400
21	TKDK-0151	[M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü	m ²						
		Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	3,000	3,000		9,000	kat. 0,500000
		M40 TOPLAMI	m ²						9,000
22	15.225.1004	[M43A] 10 cm kahlınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü	m ²						
		Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		15,000	3,000	45,000	kat. 0,500000
		M43A TOPLAMI	m ²						45,000
23	15.275.1117	[M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları	m ²						
		Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	2,000	15,000	3,000	90,000	kat. 0,500000
		M43B TOPLAMI	m ²						90,000
24	TKDK-0177	[M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü	m ²						
		Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m ² ; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		25,000		25,000	kat. 0,500000
		Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölümü çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		17,500	2,000	35,000	kat. 0,500000
		M43C TOPLAMI	m ²						60,000
25	15.540.1537	[M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü	m ²						
		Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	2,000	15,000	3,000	90,000	kat. 0,500000
		(-) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür; 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		17,500	2,000	-35,000	kat. 0,500000
		M43D TOPLAMI	m ²						55,000
26	TKDK-0175	[M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü	m ²						
		Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		6	2,100	0,900		5,670	kat. 0,500000
		M43E TOPLAMI	m ²						5,670
27	15.550.1002	[M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları	kg						

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		6		5,100		54,315	kat. 1,775000
		M43F TOPLAMI	kg						54,315
28	43.527.1001	[M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m						
		Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		25,000		25,000	kat. 0,500000
		M59 TOPLAMI	m						25,000
29	30.100.2105	[M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²)	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000
		M67 TOPLAMI	ad						1,000
30	30.110.1102	[M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000
		M68 TOPLAMI	ad						1,000
31	30.115.1003	[M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad						
		Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				2,000	kat. 2,000000
		M69 TOPLAMI	ad						2,000
32	30.140.3104	[M71] YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm²	m						
		Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				120,000	kat. 120,000000
		Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				180,000	kat. 180,000000
		M71 TOPLAMI	m						300,000
33	30.170.1602	[M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması	ad						
		Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				30,000	kat. 30,000000
		M73 TOPLAMI	ad						30,000
34	30.170.1601	[M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü	ad						
		Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				2,000	kat. 2,000000
		M74 TOPLAMI	ad						2,000
35	30.160.6102	[M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru	m						
		Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				500,000	kat. 500,000000
		M75 TOPLAMI	m						500,000
36	30.150.1402	[M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat	m						
		Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				2.000,000	kat. 1.000,000000
		M76 TOPLAMI	m						2.000,000
37	30.150.1401	[M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı	m						
		Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				600,000	kat. 600,000000
		M77 TOPLAMI	m						600,000
38	30.140.1105	[M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m						
		Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				100,000	kat. 100,000000
		M78 TOPLAMI	m						100,000
39	30.750.3002	[M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)	m						
		Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				186,000	kat. 186,000000

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		M79 TOPLAMI	m						186,000
40	30.750.1502	[M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000
		M80 TOPLAMI	ad						1,000
41	30.750.2001	[M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel	m						
		Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				16,000	kat. 16,000000
		M81 TOPLAMI	m						16,000
42	30.740.1106	[M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak	ad						
		Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M84 TOPLAMI	ad						1,000
43	30.740.5406	[M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad						
		Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M85 TOPLAMI	ad						1,000
44	30.120.2016	[M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi	ad						
		Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M86 TOPLAMI	ad						1,000
45	35.190.1100	[M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavas (malzeme)	kg						
		Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		200,000		502,000	kat. 1,255000
		M87 TOPLAMI	kg						502,000
46	35.190.1101	[M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme)	kg						
		Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		200,000		361,200	kat. 0,903000
		M89 TOPLAMI	kg						361,200
47	35.190.1100 (montaj)	[M87M] Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez	kg						
		M87 metrajının tamamı						502,000	
		M87M TOPLAMI	kg						502,000
48	35.190.1101 (montaj)	[M89M] Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim	kg						
		M89 metrajının tamamı						361,200	
		M89M TOPLAMI	kg						361,200

Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1001	[M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok	m³						
		B blok — onaylı kübaj cetveli toplamının diğer yarısı						1.684,380	
		M01 TOPLAMI	m³						1.684,380
2	15.150.1003	[M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton	m³						
		Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		42	0,700	13,550	0,100	19,919	kat. 0,500000
		Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8	0,500	57,550	0,100	11,510	kat. 0,500000

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		M09 TOPLAMI	m ³						31,429
3	15.150.1005	[M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri	m ³						
		Şerit temel T1...T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		42	0,500	13,550	0,600	85,365	kat. 0,500000
		Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8	0,300	68,050	0,300	24,498	kat. 0,500000
		Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m ³ /blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		5,847		5,847	kat. 0,500000
		M12 TOPLAMI	m ³						115,710
4	15.150.1005	[M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)	m ³						
		Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	13,900	78,000	0,150	162,630	kat. 0,500000
		M13 TOPLAMI	m ³						162,630
5	15.180.1003	[M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri	m ²						
		Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		84		13,550	0,600	341,460	kat. 0,500000
		Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		16		68,050	0,300	163,320	kat. 0,500000
		Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m ² /blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		46,480		46,480	kat. 0,500000
		M18 TOPLAMI	m ²						551,260
6	15.160.1003	[M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton						
		Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				4,160	kat. 2,079945
		M22 TOPLAMI	ton						4,160
7	15.160.1004	[M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri	ton						
		Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				7,288	kat. 3,643750
		M23 TOPLAMI	ton						7,288
8	15.160.1002	[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri	ton						
		Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m ² , %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m ² — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	13,900	78,000		3,637	kat. 0,001678
		M27 TOPLAMI	ton						3,637
9	15.165.1003	[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi	ton						
		SHS 150x150x6 kolon, ana giriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		802,090		21,568	kat. 0,013445
		RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		2.269,20 0		15,249	kat. 0,003360
		SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		270,000		3,227	kat. 0,005975
		Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		40,044		4,004	kat. 0,050000
		M31 TOPLAMI	ton						44,048
10	TKDK-0042	[M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m ²						
		Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	15,100	79,800		1.204,980	kat. 0,500000
		M32 TOPLAMI	m ²						1.204,980
11	15.225.1410	[M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl	m ²						
		Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		3,400	0,250	0,850	kat. 0,500000

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		1,400	0,250	0,700	kat. 0,500000
		Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		1,800	0,250	1,800	kat. 0,500000
		Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatlı (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,000	0,250	39,500	kat. 0,500000
		Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatlı: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	0,250	7,000	kat. 0,500000
		M33A TOPLAMI	m ²						49,850
12	15.225.1010	[M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı	m ²						
		Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,000	3,000	474,000	kat. 0,500000
		Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	3,000	84,000	kat. 0,500000
		Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpımı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		14,000	1,500	21,000	kat. 0,250000
		(–) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		3,000	3,000	-9,000	kat. 0,500000
		(–) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		1,000	2,200	-4,400	kat. 0,500000
		(–) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		1,400	1,400	-7,840	kat. 0,500000
		Lento ve yatay hatlı alanı düşülmüştür (M33A)						-49,850	
		M33 TOPLAMI	m ²						507,910
13	15.275.1116	[M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü	m ²						
		Gazbeton duvar dış yüzü (M33)						507,910	
		Lento ve yatay hatlı dış yüzü (M33A)						49,850	
		M33B TOPLAMI	m ²						557,760
14	15.275.1117	[M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü	m ²						
		Gazbeton duvar iç yüzü (M33)						507,910	
		Lento ve yatay hatlı iç yüzü (M33A)						49,850	
		M33C TOPLAMI	m ²						557,760
15	15.540.1606	[M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası	m ²						
		Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)						557,760	
		M33D TOPLAMI	m ²						557,760
16	15.540.1537	[M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası	m ²						
		İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)						557,760	
		M33E TOPLAMI	m ²						557,760
17	15.550.1202	[M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri	kg						
		Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		79,800		199,500	kat. 1,250000
		Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,800		399,000	kat. 1,250000
		Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		8		7,550		75,500	kat. 1,250000
		M34 TOPLAMI	kg						674,000
18	TKDK-0115	[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere	kg						
		Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		4		79,800		319,200	kat. 1,000000
		M35 TOPLAMI	kg						319,200
19	15.315.1001	[M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti	m						

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		32		3,200		51,200	kat. 0,500000
		M36 TOPLAMI	m						51,200
20	TKDK-0151	[M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220	m ²						
		Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		4	2,200	1,000		4,400	kat. 0,500000
		M39 TOPLAMI	m ²						4,400
21	TKDK-0151	[M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü	m ²						
		Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	3,000	3,000		9,000	kat. 0,500000
		M40 TOPLAMI	m ²						9,000
22	15.225.1004	[M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü	m ²						
		Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		15,000	3,000	45,000	kat. 0,500000
		M43A TOPLAMI	m ²						45,000
23	15.275.1117	[M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları	m ²						
		Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	2,000	15,000	3,000	90,000	kat. 0,500000
		M43B TOPLAMI	m ²						90,000
24	TKDK-0177	[M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü	m ²						
		Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m ² ; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		25,000		25,000	kat. 0,500000
		Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		17,500	2,000	35,000	kat. 0,500000
		M43C TOPLAMI	m ²						60,000
25	15.540.1537	[M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü	m ²						
		Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2	2,000	15,000	3,000	90,000	kat. 0,500000
		(–) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		17,500	2,000	-35,000	kat. 0,500000
		M43D TOPLAMI	m ²						55,000
26	TKDK-0175	[M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü	m ²						
		Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m ² /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		6	2,100	0,900		5,670	kat. 0,500000
		M43E TOPLAMI	m ²						5,670
27	15.550.1002	[M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları	kg						
		Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		6		5,100		54,315	kat. 1,775000
		M43F TOPLAMI	kg						54,315
28	43.527.1001	[M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m						
		Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		25,000		25,000	kat. 0,500000
		M59 TOPLAMI	m						25,000
29	30.100.2105	[M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²)	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000
		M67 TOPLAMI	ad						1,000
30	30.110.1102	[M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		M68 TOPLAMI	ad						1,000
31	30.115.1003	[M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad						
		Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				2,000	kat. 2,000000
		M69 TOPLAMI	ad						2,000
32	30.140.3104	[M71] YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm²	m						
		Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				120,000	kat. 120,000000
		Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				180,000	kat. 180,000000
		M71 TOPLAMI	m						300,000
33	30.170.1602	[M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması	ad						
		Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				30,000	kat. 30,000000
		M73 TOPLAMI	ad						30,000
34	30.170.1601	[M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü	ad						
		Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				2,000	kat. 2,000000
		M74 TOPLAMI	ad						2,000
35	30.160.6102	[M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru	m						
		Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				500,000	kat. 500,000000
		M75 TOPLAMI	m						500,000
36	30.150.1402	[M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat	m						
		Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				2.000,000	kat. 1.000,0 00000
		M76 TOPLAMI	m						2.000,000
37	30.150.1401	[M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı	m						
		Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				600,000	kat. 600,000000
		M77 TOPLAMI	m						600,000
38	30.140.1105	[M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni	m						
		Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				100,000	kat. 100,000000
		M78 TOPLAMI	m						100,000
39	30.750.3002	[M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)	m						
		Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				186,000	kat. 186,000000
		M79 TOPLAMI	m						186,000
40	30.750.1502	[M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m	ad						
		Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				1,000	kat. 1,000000
		M80 TOPLAMI	ad						1,000
41	30.750.2001	[M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel	m						
		Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000		1				16,000	kat. 16,000000
		M81 TOPLAMI	m						16,000
42	30.740.1106	[M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak	ad						
		Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M84 TOPLAMI	ad						1,000
43	30.740.5406	[M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA	ad						

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M85 TOPLAMI	ad						1,000
44	30.120.2016	[M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi	ad						
		Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000		2				1,000	kat. 0,500000
		M86 TOPLAMI	ad						1,000
45	35.190.1100	[M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme)	kg						
		Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m ² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		200,000		502,000	kat. 1,255000
		M87 TOPLAMI	kg						502,000
46	35.190.1101	[M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme)	kg						
		Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m ² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000		2		200,000		361,200	kat. 0,903000
		M89 TOPLAMI	kg						361,200
47	35.190.1100 (montaj)	[M87M] Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez	kg						
		M87 metrajının tamamı						502,000	
		M87M TOPLAMI	kg						502,000
48	35.190.1101 (montaj)	[M89M] Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim	kg						
		M89 metrajının tamamı						361,200	
		M89M TOPLAMI	kg						361,200

Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M04] Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru	m ³						
		Yapı dış ölçüsü 11.50x10.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 13.50x12.00. Derinlik: 2,70 iç yükseklik + 0,15 döşeme + 0,40 radye + 0,10 grobeton = 3,35 m		1	12,000	13,500	3,350	542,700	
		M04 TOPLAMI	m ³						542,700
2	15.150.1003	[M10] C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton	m ³						
		Radye dış ölçüsü 11.50x10.00 + her yönde 0,10 taşma -> 11.70x10.20		1	10,200	11,700	0,100	11,934	
		M10 TOPLAMI	m ³						11,934
3	15.150.1005	[M14] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli	m ³						
		Aks açıklığı 11.50x10.00 + her yönde 0,25 taşma -> 11.50x10.00; A-A temel kesitinden radye kalınlığı 0,40 m		1	10,000	11,500	0,400	46,000	
		M14 TOPLAMI	m ³						46,000
4	15.150.1005	[M15] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi	m ³						
		Perde duvarlar: orta çevre 2x(11.25+9.75) = 42.00 m; kalınlık 0,25 m; yükseklik 2,70 m		1	0,250	42,000	2,700	28,350	
		Üst döşeme 15 cm (11.50x10.00)		1	10,000	11,500	0,150	17,250	
		Kolonlar (SB05 30/30, SB06-SB08 40/40) ve girişler — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama		1		1,590		1,590	
		M15 TOPLAMI	m ³						47,190
5	15.180.1003	[M19] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru	m ²						
		Radye çevre kalıbı: çevre 2x(11.50+10.00) = 43.00 m, yükseklik 0,40 m		1		43,000	0,400	17,200	
		Perde iç ve dış yüzleri: orta çevre 42.00 m x 2 yüz, yükseklik 2,70 m		2		42,000	2,700	226,800	

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Üst döşeme tavan kalıbı (11.50x10.00)		1	10,000	11,500		115,000	
		Kiriş yan yüzleri — proje metrajına tamamlama		1		4,260		4,260	
		M19 TOPLAMI	m ²						363,260
6	15.160.1003	[M24] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru	ton						
		Radye donatısı: 11.50x10.00x0,40 m ³ hacim, 110 kg/m ³ = 0,110 ton/m ³		1	10,000	11,500	0,400	5,060	kat. 0,110000
		Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş		1				0,578	kat. 0,577600
		Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş		1				1,962	kat. 1,961690
		M24 TOPLAMI	ton						7,599
7	15.160.1004	[M25] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu	ton						
		Gübre çukuru — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş		1				0,564	kat. 0,564100
		M25 TOPLAMI	ton						0,564

Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Ölü atma çukuru: dış 6.00x3.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 8.00x5.00; derinlik 3.00+0,15+0,30+0,10 = 3.55 m		1	5,000	8,000	3,550	142,000	
		M05 TOPLAMI	m ³						142,000
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Ölü atma çukuru (6.00x3.00 + 0,10 taşma)		1	3,200	6,200	0,100	1,984	
		M11 TOPLAMI	m ³						1,984
3	15.150.1005	[M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları	m ³						
		Ölü atma çukuru radye 30 cm (dış 6.00x3.00)		1	3,000	6,000	0,300	5,400	
		Ölü atma çukuru perdeleri: orta çevre 2x(5.75+2.75) = 17.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 3.00		1	0,250	17,000	3,000	12,750	
		Ölü atma çukuru üst döşemesi 15 cm		1	3,000	6,000	0,150	2,700	
		M16 TOPLAMI	m ³						20,850
4	15.180.1003	[M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar	m ²						
		Ölü atma çukuru radye çevresi 2x(6.00+3.00) = 18.00 m x 0,40		1		18,000	0,400	7,200	
		Ölü atma çukuru perde iki yüz (17.00 m x 3.00 m)		2		17,000	3,000	102,000	
		Ölü atma çukuru tavan kalıbı		1	3,000	6,000		18,000	
		M20 TOPLAMI	m ²						127,200
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri	ton						
		Ölü atma çukuru radye ve döşeme — proje metrajı 335,40+46,70 = 382,10 kg		1				0,382	kat. 0,382100
		Ölü atma çukuru perdeleri: 17.00x0,25x3.00 m ³ , 100 kg/m ³		1	0,250	17,000	3,000	1,275	kat. 0,100000
		M26 TOPLAMI	ton						1,657

Yapı/Bina Adı: FOSEPTİK									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Foseptik: dış 2.00x2.00; 1,00 m çalışma payı -> 4.00x4.00; derinlik 2.50+0,15+0,30+0,10 = 3.05 m		1	4,000	4,000	3,050	48,800	

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		M05 TOPLAMI	m ³						48,800
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Foseptik (2.00x2.00 + 0,10 taşma)		1	2,200	2,200	0,100	0,484	
		M11 TOPLAMI	m ³						0,484
3	15.150.1005	[M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Foseptik radye 30 cm (dış 2.00x2.00)		1	2,000	2,000	0,300	1,200	
		Foseptik perdeleri: orta çevre 2x(1.75+1.75) = 7.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 2.50		1	0,250	7,000	2,500	4,375	
		Foseptik üst döşemesi 15 cm		1	2,000	2,000	0,150	0,600	
		M17 TOPLAMI	m ³						6,175
4	15.180.1003	[M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri	m ²						
		Foseptik radye çevresi 2x(2.00+2.00) = 8.00 m x 0,30		1		8,000	0,300	2,400	
		Foseptik perde iki yüz (7.00 m x 2.50 m)		2		7,000	2,500	35,000	
		Foseptik tavan kalıbı		1	2,000	2,000		4,000	
		M21 TOPLAMI	m ²						41,400
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri	ton						
		Foseptik radyesi: 2.00x2.00x0,30 m ³ , 95 kg/m ³		1	2,000	2,000	0,300	0,114	kat. 0,095000
		Foseptik perdeleri: 7.00x0,25x2.50 m ³ , 95 kg/m ³		1	0,250	7,000	2,500	0,416	kat. 0,095000
		Foseptik döşemesi: 2.00x2.00x0,15 m ³ , 95 kg/m ³		1	2,000	2,000	0,150	0,057	kat. 0,095000
		M26 TOPLAMI	ton						0,587

Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERİ									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Silo kaideleri: 2.90x2.90 kaide; 1,00 m çalışma payı -> 4.90x4.90; derinlik 1,00 m		2	4,900	4,900	1,000	48,020	
		M05 TOPLAMI	m ³						48,020
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşma), 2 adet		2	3,100	3,100	0,100	1,922	
		M11 TOPLAMI	m ³						1,922
3	15.150.1005	[M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Silo betonarme kaidesi (2 adet)		2	2,900	2,900	0,500	8,410	
		M17 TOPLAMI	m ³						8,410
4	15.180.1003	[M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri	m ²						
		Silo kaidesi yan yüzleri: 4 yüz x 2 adet, boy 2.90, yükseklik 0.50		8		2,900	0,500	11,600	
		M21 TOPLAMI	m ²						11,600
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri	ton						
		Silo kaideleri: 2.90x2.90x0.50 m ³ x 2, 90 kg/m ³		2	2,900	2,900	0,500	0,757	kat. 0,090000
		M26 TOPLAMI	ton						0,757

Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Su deposu: dış 4.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 6.00x5.00; derinlik 3.55 m		1	5,000	6,000	3,550	106,500	
		M05 TOPLAMI	m ³						106,500
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Su deposu (4.00x3.00 + 0,10 taşma)		1	3,200	4,200	0,100	1,344	
		M11 TOPLAMI	m ³						1,344
3	15.150.1005	[M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları	m ³						
		Su deposu radye 30 cm (dış 4.00x3.00)		1	3,000	4,000	0,300	3,600	
		Su deposu perdeleri: orta çevre 2x(3.75+2.75) = 13.00 m		1	0,250	13,000	3,000	9,750	
		Su deposu üst döşemesi 15 cm		1	3,000	4,000	0,150	1,800	
		M16 TOPLAMI	m ³						15,150
4	15.180.1003	[M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar	m ²						
		Su deposu radye çevresi 2x(4.00+3.00) = 14.00 m x 0,40		1		14,000	0,400	5,600	
		Su deposu perde iki yüz (13.00 m x 3.00 m)		2		13,000	3,000	78,000	
		Su deposu tavan kalıbı		1	3,000	4,000		12,000	
		M20 TOPLAMI	m ²						95,600
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri	ton						
		Su deposu radye ve döşeme — proje metraji 223,70+32,90 = 256,60 kg		1				0,257	kat. 0,256600
		Su deposu perdeleri: 13.00x0,25x3.00 m ³ , 100 kg/m ³		1	0,250	13,000	3,000	0,975	kat. 0,100000
		M26 TOPLAMI	ton						1,232

Yapı/Bina Adı: YAĞMUR SUYU DEPOSU									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Yağmur suyu deposu: dış 3.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 5.00x5.00; derinlik 3.55 m		1	5,000	5,000	3,550	88,750	
		M05 TOPLAMI	m ³						88,750
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Yağmur suyu deposu (3.00x3.00 + 0,10 taşma)		1	3,200	3,200	0,100	1,024	
		M11 TOPLAMI	m ³						1,024
3	15.150.1005	[M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları	m ³						
		Yağmur suyu deposu radye 30 cm (dış 3.00x3.00)		1	3,000	3,000	0,300	2,700	
		Yağmur suyu deposu perdeleri: orta çevre 2x(2.75+2.75) = 11.00 m		1	0,250	11,000	3,000	8,250	
		Yağmur suyu deposu üst döşemesi 15 cm		1	3,000	3,000	0,150	1,350	
		M16 TOPLAMI	m ³						12,300
4	15.180.1003	[M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar	m ²						
		Yağmur suyu deposu radye çevresi 2x(3.00+3.00) = 12.00 m x 0,40		1		12,000	0,400	4,800	
		Yağmur suyu deposu perde iki yüz (11.00 m x 3.00 m)		2		11,000	3,000	66,000	
		Yağmur suyu deposu tavan kalıbı		1	3,000	3,000		9,000	
		M20 TOPLAMI	m ²						79,800
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri	ton						

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Yağmur suyu deposu radyesi: 3.00x3.00x0,30 m³, 100 kg/m³		1	3,000	3,000	0,300	0,270	kat. 0,100000
		Yağmur suyu deposu perdeleri: 11.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³		1	0,250	11,000	3,000	0,825	kat. 0,100000
		Yağmur suyu deposu döşemesi: 3.00x3.00x0,15 m³, 100 kg/m³		1	3,000	3,000	0,150	0,135	kat. 0,100000
		M26 TOPLAMI	ton						1,230

Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1001	[M02] Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı	m³						
		Tesis içi yol güzergâhı: 745,57 m² alan, ortalama 5,00 m genişlik -> 149,11 m uzunluk		1	5,000	149,110	0,350	260,943	
		M02 TOPLAMI	m³						260,943
2	TKDK-0091	[M46] 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması	m						
		Parsel 7.966,67 m²; yerleşim planındaki cephe 113,04 m, buna karşılık gelen derinlik 7.966,67/113,04 = 70,48 m; çevre 2x(113,04+70,48)		1		367,040		367,040	
		(-) Giriş kapısı açıklığı düşülür		1		6,000		-6,000	
		M46 TOPLAMI	m						361,040
3	43.527.1001	[M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m						
		Kümes A blok servis bölümü - foseptik		1		25,000		25,000	
		Kümes B blok servis bölümü - foseptik		1		25,000		25,000	
		M59 TOPLAMI	m						50,000
4	15.150.1005	[M61A] C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar	m³						
		Dış prizma: 0,90 x 0,90 x 0,75; 4 adet		4	0,900	0,900	0,750	2,430	
		(-) Net iç hacim düşülür: 0,60 x 0,60 x 0,60; 4 adet		4	0,600	0,600	0,600	-0,864	
		M61A TOPLAMI	m³						1,566
5	15.180.1003	[M61B] Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar	m²						
		İç yüzler: 4 yüz x 0,60 x 0,60; 4 adet		4	0,600	4,000	0,600	5,760	
		Dış yüzler: 4 yüz x 0,90 x 0,60; 4 adet		4	0,900	4,000	0,600	8,640	
		M61B TOPLAMI	m²						14,400
6	15.160.1003	[M61C] Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar	ton						
		Beton hacmi 1,566 m³, ortalama donatı oranı 90 kg/m³ -> 140,94 kg = 0,141 ton		1		1,566		0,141	kat. 0,090000
		M61C TOPLAMI	ton						0,141
7	15.560.1003	[M61D] Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad						
		Pissu hattında 4 adet		4				4,000	
		M61D TOPLAMI	ad						4,000
8	30.100.1104	[M63] Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)	ad						
		Tesis girişinde 1 adet		1				1,000	kat. 1,000000
		M63 TOPLAMI	ad						1,000
9	30.100.2106	[M64] Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²)	ad						
		Tesis girişinde 1 adet		1				1,000	kat. 1,000000
		M64 TOPLAMI	ad						1,000
10	30.135.3201	[M65] Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V	ad						

No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
		Sayaç panosu içinde 1 adet		1				1,000	kat. 1,000000
		M65 TOPLAMI	ad						1,000
11	30.110.1104	[M66] Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş	ad						
		Ana dağıtım panosu girişi		1				1,000	kat. 1,000000
		M66 TOPLAMI	ad						1,000
12	30.115.1003	[M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad						
		Ana pano ve sayaç panosunda		1				2,000	kat. 2,000000
		M69 TOPLAMI	ad						2,000
13	30.140.3105	[M70] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm²	m						
		Şebeke bağlantı noktası - ana dağıtım panosu		1				50,000	kat. 50,000000
		M70 TOPLAMI	m						50,000
14	30.140.3101	[M72] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm²	m						
		Saha aydınlatma direkleri besleme hattı		1				50,000	kat. 50,000000
		M72 TOPLAMI	m						50,000
15	30.172.1706	[M82] Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m	ad						
		Tesis içi yol ve saha aydınlatması		1				4,000	kat. 4,000000
		M82 TOPLAMI	ad						4,000
16	30.170.4002	[M83] LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm	ad						
		Aydınlatma direği başına 1 adet		1				4,000	kat. 4,000000
		M83 TOPLAMI	ad						4,000

AÇIKLAMALAR

- Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.
- Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).
- Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.
- Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.