

# YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

Tarih: ..... / ..... / 2026

Firma Adı (ticari unvanı) : ..... Adresi : .....  
Vergi no : ..... Telefon : .....  
Vergi dairesi adı : ..... Faks : .....  
Ticari Sicil No : ..... e-posta : .....

## MUSAB EDER

İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, Karamürsel / KOCAELİ

MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ yatırımı kapsamında, 20.08.2026 tarihli teklif davet mektubunuz ile istemiş olduğunuz yapım işlerine ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet mektubuna ve eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve 26.12.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

## EKLER:

1. Teklif fiyatları
2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler
3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi
4. Teknik şartnamenin ve keşif özetlerinin imzalanmış fotokopisi
5. Ortaklık yapısını gösteren belge / nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti
6. Faaliyet belgesi / faaliyet alanını gösteren belge

## TEKLİF FİYATLARI

| <Kümes A Blok>                                           |    |             |                                                                                                                                                                          |                |           |                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Uygun<br>Harcama<br>Kaleminin<br>EK-1'de yer<br>alan adı | No | Poz No      | Yapım İşinin Adı                                                                                                                                                         | Birimi         | Miktarı   | Birim Fiyat<br>(vergiler<br>hariç) | Toplam Fiyat<br>(vergiler<br>hariç) |
| Kazı, dolgu<br>ve reglaj<br>işleri                       | 1  | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.684,385 |                                    |                                     |
| Beton işleri                                             | 1  | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 31,429    |                                    |                                     |
| Betonarme işleri                                         | 1  | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 278,340   |                                    |                                     |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri                              | 1  | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 551,260   |                                    |                                     |
| Demir-inşaat işleri                                      | 1  | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton            | 4,160     |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton            | 7,288     |                                    |                                     |
|                                                          | 3  | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                  | ton            | 3,637     |                                    |                                     |

| <Kümes A Blok>                                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| <b>Çelik yapı-<br/>imalat<br/>işleri</b>                                 | 1 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                                             | ton            | 44,048  |  |  |
|                                                                          | 2 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                                                     | kg             | 674,000 |  |  |
| <b>Tuğla ve<br/>duvar işleri</b>                                         | 1 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 507,910 |  |  |
|                                                                          | 2 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49,850  |  |  |
|                                                                          | 3 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45,000  |  |  |
| <b>Çatı ve<br/>sundurma<br/>işleri</b>                                   | 1 | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                                                     | kg             | 319,200 |  |  |
|                                                                          | 2 | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                                                     | m              | 51,200  |  |  |
| <b>Doğramacılık işleri<br/>(Demir, Alüminyum,<br/>PVC,<br/>Kompozit)</b> | 1 | TKDK-0151   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m <sup>2</sup> | 13,400  |  |  |
|                                                                          | 2 | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,670   |  |  |
|                                                                          | 3 | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg             | 54,315  |  |  |
| <b>Sıva, alçı,<br/>derz ve şap<br/>işleri</b>                            | 1 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 557,760 |  |  |
|                                                                          | 2 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 647,760 |  |  |
| <b>Boya,<br/>badana ve<br/>cila işleri</b>                               | 1 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m <sup>2</sup> | 557,760 |  |  |
|                                                                          | 2 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m <sup>2</sup> | 612,760 |  |  |
| <b>İnce yapı ve<br/>tamamlayıcı<br/>imalatlar</b>                        | 1 | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000  |  |  |
| <b>Kanalizasyon işleri</b>                                               | 1 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000  |  |  |

| <Kümes A Blok>                  |    |             |                                                                                                                                              |    |           |  |  |
|---------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 1  | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil)                                               | ad | 1,000     |  |  |
|                                 | 2  | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                 | ad | 1,000     |  |  |
|                                 | 3  | 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 2,000     |  |  |
|                                 | 4  | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)                                                  | m  | 300,000   |  |  |
|                                 | 5  | 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)             | ad | 30,000    |  |  |
|                                 | 6  | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                        | ad | 2,000     |  |  |
|                                 | 7  | 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | m  | 500,000   |  |  |
|                                 | 8  | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                | m  | 2.000,000 |  |  |
|                                 | 9  | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                                       | m  | 600,000   |  |  |
|                                 | 10 | 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                                | m  | 100,000   |  |  |
|                                 | 11 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 186,000   |  |  |
|                                 | 12 | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                             | ad | 1,000     |  |  |
|                                 | 13 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                                           | m  | 16,000    |  |  |
|                                 | 14 | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)     | ad | 1,000     |  |  |
|                                 | 15 | 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 1,000     |  |  |
|                                 | 16 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                    | kg | 502,000   |  |  |
|                                 | 17 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200   |  |  |
|                                 | 18 | 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                        | m  | 123,000   |  |  |
|                                 |    |             | <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                |    |           |  |  |

| <Kümes B Blok>                                           |    |             |                                                                                                                                                                          |                |           |                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Uygun<br>Harcama<br>Kaleminin<br>EK-1'de yer<br>alan adı | No | Poz No      | Yapım İşinin Adı                                                                                                                                                         | Birimi         | Miktarı   | Birim Fiyat<br>(vergiler<br>hariç) | Toplam Fiyat<br>(vergiler<br>hariç) |
| Kazı, dolgu<br>ve reglaj<br>işleri                       | 1  | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.684,385 |                                    |                                     |
| Beton işleri                                             | 1  | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 31,429    |                                    |                                     |
| Betonarme işleri                                         | 1  | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 278,340   |                                    |                                     |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri                              | 1  | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 551,260   |                                    |                                     |
| Demir-inşaat işleri                                      | 1  | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton            | 4,160     |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton            | 7,288     |                                    |                                     |
|                                                          | 3  | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                  | ton            | 3,637     |                                    |                                     |
| Çelik yapımlar işleri                                    | 1  | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                    | ton            | 44,048    |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                            | kg             | 674,000   |                                    |                                     |
| Tuğla ve duvar işleri                                    | 1  | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m <sup>2</sup> | 507,910   |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                | m <sup>2</sup> | 49,850    |                                    |                                     |
|                                                          | 3  | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m <sup>2</sup> | 45,000    |                                    |                                     |
| Çatı ve sundurma işleri                                  | 1  | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                            | kg             | 319,200   |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                            | m              | 51,200    |                                    |                                     |
| Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)    | 1  | TKDK-0151   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması               | m <sup>2</sup> | 13,400    |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                        | m <sup>2</sup> | 5,670     |                                    |                                     |
|                                                          | 3  | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                            | kg             | 54,315    |                                    |                                     |
| Sıva, alçı, derz ve şap işleri                           | 1  | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 557,760   |                                    |                                     |
|                                                          | 2  | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 647,760   |                                    |                                     |

| <Kümes B Blok>                            |   |             |                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |  |
|-------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| <b>Boya, badana ve cila işleri</b>        | 1 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m <sup>2</sup> | 557,760 |  |  |
|                                           | 2 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m <sup>2</sup> | 612,760 |  |  |
| <b>İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar</b> | 1 | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000  |  |  |
| <b>Kanalizasyon işleri</b>                | 1 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000  |  |  |

| <Kümes B Blok>                                            |    |             |                                                                                                                                              |    |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma                           | 1  | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil)                                               | ad | 1,000     |  |  |
|                                                           | 2  | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                 | ad | 1,000     |  |  |
|                                                           | 3  | 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 2,000     |  |  |
|                                                           | 4  | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)                                                  | m  | 300,000   |  |  |
|                                                           | 5  | 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)             | ad | 30,000    |  |  |
|                                                           | 6  | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                        | ad | 2,000     |  |  |
|                                                           | 7  | 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | m  | 500,000   |  |  |
|                                                           | 8  | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                | m  | 2.000,000 |  |  |
|                                                           | 9  | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                                       | m  | 600,000   |  |  |
|                                                           | 10 | 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                                | m  | 100,000   |  |  |
|                                                           | 11 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 186,000   |  |  |
|                                                           | 12 | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                             | ad | 1,000     |  |  |
|                                                           | 13 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                                           | m  | 16,000    |  |  |
|                                                           | 14 | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)     | ad | 1,000     |  |  |
|                                                           | 15 | 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 1,000     |  |  |
|                                                           | 16 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                    | kg | 502,000   |  |  |
|                                                           | 17 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200   |  |  |
|                                                           | 18 | 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                        | m  | 123,000   |  |  |
|                                                           |    |             | <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                |    |           |  |  |
| <b>TEKLİFİN GENEL TOPLAMI (KDV ve tüm vergiler hariç)</b> |    |             |                                                                                                                                              |    |           |  |  |

## TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

1. Tarafınızca 20.08.2026 tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2. Teklif fiyatlarımız; KDV ve tüm vergiler hariç olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariçtir.
3. Teklifimiz 26.12.2027 tarihine kadar geçerlidir.
4. Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
5. Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni olduğunu taahhüt ediyoruz.
6. AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil olmadığımızı beyan ediyoruz.
7. Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, manevi, politik, millî, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.
8. Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.

### Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur. Formun imzalanmamış her sayfası paraflanmalıdır.