

METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (–) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

Yapı/Bina Adı: YEM SİLOSU BETONARME KAİDELERİ									
No	Poz No	Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer	Birimi	Adet	Ebat			Miktar	TOPLAM MİKTAR
					En	Boy	Yüksekl ik		
1	15.120.1101	[M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri	m ³						
		Silo kaideleri: radye 2,90x2,90; 0,50 m çalışma payı -> 3,90x3,90; radye altı -0,10 + 10 cm grobeton = 0,20 m derinlik		2	3,900	3,900	0,200	6,084	
		M05 TOPLAMI	m ³						6,084
2	15.150.1003	[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton	m ³						
		Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşma), 2 adet		2	3,100	3,100	0,100	1,922	
		M11 TOPLAMI	m ³						1,922
3	15.150.1005	[M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — silo kaideleri	m ³						
		Radye temel 2,90x2,90, H = 0,40 m (-0,10 / +0,30); 2 kaide — proje METRAJ tablosu 3,36 m³/kaide		2	2,900	2,900	0,400	6,728	
		SB01...SB04 bodrum kat kolonları 40/40 (+0,30 / +1,40); 4 ad x 2 kaide, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 0,70 m³/kaide		8	0,400	0,400	1,100	1,408	
		M17 TOPLAMI	m ³						8,136
4	15.180.1003	[M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — silo kaideleri	m ²						
		Radye temel yan yüzleri: 4 yüz x 2 kaide, boy 2,90 m, yükseklik 0,40 m — proje METRAJ tablosu 4,64 m²/kaide		8		2,900	0,400	9,280	
		SB01...SB04 kolon yüzleri: 4 kolon x 4 yüz x 2 kaide = 32; genişlik 0,40 m, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 7,04 m²/kaide		32		0,400	1,100	14,080	
		M21 TOPLAMI	m ²						23,360
5	15.160.1003	[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri	ton						
		Silo kaideleri — proje METRAJ tabloları: radye 198,80 + kolonlar 72,59 = 271,39 kg/kaide; 2 kaide		2				0,543	kat. 0,271390
		M26 TOPLAMI	ton						0,543
6	15.160.1004	[M28] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — silo kaideleri	ton						
		Proje METRAJ tabloları: radye kolon filizleri 92,70 + bodrum kat kolonları 85,70 = 178,40 kg/kaide; 2 kaide		2				0,357	kat. 0,178400
		M28 TOPLAMI	ton						0,357

AÇIKLAMALAR

- Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.
- Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).
- Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.
- Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.