

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**

A3.4 ve A3.4-EK UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

Bu sayfalar 21_A3_UYGUN_HARCAMALAR.xlsx çalışma kitabının aynı adlı sayfalarının basılmış hâlidir; sayılar kitabın kendisinden okunmuştur. A3.4-EK Yapım sayfası 36 numaralı proforma ile kuruşu kuruşuna aynıdır.

A3.4 — UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

IPARD III broyler yatırımlarında uygun harcama üst limiti 375.000 Avro'dur. Bu yatırımda uygun harcama, puanlama kriteri 1 gereği 300.000 Avro'nun altında tutulmuştur; yatırımın geri kalanı uygun olmayan harcamadır, proforma fatura ile beyan edilir ve tamamen öz kaynaktan karşılanır.

Açıklama	Tutar (TL)	Avro karşılığı	Kaynak
Toplam yatırım tutarı (KDV hariç)	25.045.572,07	474.721,08	Keşif ve proformalar
Uygun harcama — Kümes A ve B blokları yapım işleri (A3.1.1)	15.720.192,50	297.965,11	Yapım işleri teklifi
Hibe dışı yapım işleri — diğer yapılar ve çıkarılan pozlar (A3.4-EK Yapım)	5.541.091,09	105.027,46	Proforma fatura
Hibe dışı makine-ekipman alımı (A3.4-EK Makine-Ekipman)	3.784.288,48	71.728,51	Proforma fatura
UYGUN OLMAYAN HARCAMA — toplam	9.325.379,57	176.755,96	Öz kaynak
IPARD III broyler uygun harcama üst limiti (375.000,00 Avro) — uygun harcama limitin altındadır	19.784.437,50	375.000,00	Çağrı rehberi
KDV — IPARD'da uygun harcama değildir	5.009.114,41	94.944,22	Öz kaynak

A3.4-EK — HİBE DIŐI YAPIM İŐLERİ (UYGUN OLMAYAN HARCAMA)

Kümes A ve B blokları dıőındaki yapılar ile bu iki bloktan hibe kapsamı dıőına çıkarılan pozlar. Bu imalatlar yapılmaya devam eder; teklif alma usulüne tabi deęildir, proforma fatura ile beyan edilir ve tamamı öz kaynaktan karőılanır. Birim fiyatlar, hibe kapsamındaki işlerle aynı esasa göre kurulmuştur: ÇŞB 2026 ve TKDK 17.02.2026 kitap fiyatlarına %16 tenzilat uygulanmıştır. Bu sayfa 36 numaralı proforma ile ve TKDK Online Başvuru Sistemine girilen uygun olmayan yapım işleri listesiyle kuruőu kuruőuna aynıdır.

EK-1 kalemi	Yapı	Poz No	İşin adı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	15.120.1001	Makine ile yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	260,943	52,37	13.665,58
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Gübre Çukuru	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	542,700	60,35	32.751,95
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Ölü Atma Çukuru	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	142,000	60,35	8.569,70
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Foseptik	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	48,800	60,35	2.945,08
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	48,020	60,35	2.898,01
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Su Deposu	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	106,500	60,35	6.427,28
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	Yaęmur Suyu Deposu	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuőak ve sert toprak kazılması	m ³	88,750	60,35	5.356,06
Beton işleri	Gübre Çukuru	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	11,934	2.750,45	32.823,87
Beton işleri	Ölü Atma Çukuru	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,984	2.750,45	5.456,89
Beton işleri	Foseptik	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,484	2.750,45	1.331,22
Beton işleri	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,922	2.750,45	5.286,36
Beton işleri	Su Deposu	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,344	2.750,45	3.696,60
Beton işleri	Yaęmur Suyu Deposu	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	1,024	2.750,45	2.816,46
Betonarme işleri	Gübre Çukuru	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	93,190	2.960,45	275.884,34

EK-1 kalemi	Yapı	Poz No	İşin adı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
Betonarme işleri	Ölü Atma Çukuru	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	20,850	2.960,45	61.725,38
Betonarme işleri	Su Deposu	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	15,150	2.960,45	44.850,82
Betonarme işleri	Yağmur Suyu Deposu	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	12,300	2.960,45	36.413,54
Betonarme işleri	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	8,410	2.960,45	24.897,38
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Gübre Çukuru	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	363,260	863,80	313.783,99
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Ölü Atma Çukuru	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	127,200	863,80	109.875,36
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Su Deposu	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	95,600	863,80	82.579,28
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Yağmur Suyu Deposu	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	79,800	863,80	68.931,24
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	11,600	863,80	10.020,08
Demir-inşaat işleri	Gübre Çukuru	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,599	39.045,24	296.704,78
Demir-inşaat işleri	Gübre Çukuru	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,564	37.532,19	21.168,16
Demir-inşaat işleri	Ölü Atma Çukuru	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,657	39.045,24	64.697,96
Demir-inşaat işleri	Yem Silosu Betonarme Kaideleri	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,757	39.045,24	29.557,25
Demir-inşaat işleri	Su Deposu	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,232	39.045,24	48.103,74
Demir-inşaat işleri	Yağmur Suyu Deposu	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,230	39.045,24	48.025,65
Çatı ve sundurma işleri	Kümes A Blok	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m²	1.204,980	1.364,72	1.644.460,31
Çatı ve sundurma işleri	Kümes B Blok	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m²	1.204,980	1.364,72	1.644.460,31
Çevre düzenlemesi ve çit işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	TKDK-0091	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması (Tip-1)	m	361,040	940,84	339.680,87

EK-1 kalemi	Yapı	Poz No	İşin adı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
Kanalizasyon işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	50,000	330,70	16.535,00
Betonarme işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,566	2.960,45	4.636,06
Kalıp, yapı iskelesi işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	14,400	863,80	12.438,72
Demir-inşaat işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,141	39.045,24	5.505,38
Kanalizasyon işleri	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad	4,000	3.744,30	14.977,20
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.100.1104	Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	31.602,33	31.602,33
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.100.2106	Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	8.179,25	8.179,25
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.135.3201	Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	1.504,15	1.504,15
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.110.1104	Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	4.753,16	4.753,16
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000	1.079,20	2.158,40
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.140.3105	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	50,000	277,15	13.857,50
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.140.3101	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	50,000	51,25	2.562,50
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.172.1706	Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	4,000	6.229,12	24.916,48
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı	35.170.4002	LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	4,000	7.632,76	30.531,04
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Kümes A Blok	35.120.2016	Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	38.544,21	38.544,21
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	Kümes B Blok	35.120.2016	Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	38.544,21	38.544,21
HİBE DIŞI YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (KDV hariç)							5.541.091,09

A3.4-EK — MAKİNE VE EKİPMAN (UYGUN OLMAYAN HARCAMA)

Miktarlar kümes mekanik projesinden; birim fiyatlar piyasa araştırmasına dayanan tahmindir — proforma 37 numaralı istek listesiyle alındığında yerine yazılır. Hibe kapsamı dışında olduğundan teklif alma usulüne tabi değildir, proforma fatura ile beyan edilir; iki kümes bloğu için.

EK-1 uygun harcama kalemi	No	Ürün kodu	Makine-ekipmanın adı ve teknik özeti	Set	Bina başına (TL)	Tutar (TL)
Makine ve ekipman alımı	1	HZC-FD-01	Otomatik spiral yemlik sistemi (depo motor grubu ve kaldırma dâhil) — 3 hat, 243 m yemlik hattı, 150 kg galvanizli yem deposu x 3, 0,55 kW yemlik motoru x 3, 35 cm çapında 324 plastik yemlik, 1,1 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	2	250.062,03	500.124,06
Makine ve ekipman alımı	2	HZC-WTR-005	Otomatik nipel suluk sistemi (regülatör, hat sonu ve kaldırma dâhil) — Kümes başına 4 hat, toplam 312 m hat, 22 x 22 mm hat çapı, 1.560 metal 360° nipel suluk, 4 regülatör, 4 hat sonu, 0,75 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	2	145.353,32	290.706,64
Makine ve ekipman alımı	3	HZC-WNT-012	Havalandırma fanları — Kümes başına 4 adet tünel fanı, 138 x 138 x 42 cm, 40.000 m³/h, 1,5 kW, galvanizli çelik kanat, ahtapot sistemli otomatik panjur	2	76.982,48	153.964,96
Makine ve ekipman alımı	4	HZC-WNT-024	Soğutma petekleri ve kapatma sistemi — Tüplü, dahili devridaimli; 15 cm kalınlık, 150 cm yükseklik, kümes başına 2 x 15 m (45 m² ped alanı), PVC çerçeve, XPS petek kapakları, 2 aktüatör, 2 adet 0,50 kW su pompası	2	269.272,64	538.545,28
Makine ve ekipman alımı	5	HZC-WNT-001	Hava klapa sistemi (açma-kapama hattı dâhil) — Kümes başına 30 adet 26 x 56 cm izolasyonlu plastik klapa, 2 aktüatörlü açma-kapama, 161 m hat	2	40.581,30	81.162,60
Makine ve ekipman alımı	6	HZC-SLO-004	Silo ve aktarma sistemi — 17,67 ton — Kümes başına 1 adet galvaniz kaplama sac silo, helezonlu merdiven, 0,75 kW yem nakil motoru, 22 m PVC nakil hattı	2	172.996,92	345.993,84
Makine ve ekipman alımı	7	HZC-HEA-004	Isıtma sistemi — 350.000 kcal/h — Kümes başına 1 adet katı yakıtlı ısıtma kazanı, brandalı model, 171 m hava kanalı; en az 1.700 m² ısıtma alanı, 5,5 kW fan motoru, 21.000 m³/h basma, üç geçişli kazan	2	472.211,18	944.422,36
Makine ve ekipman alımı	8	HZC-COM-004	Kümes otomasyonu ve bilgisayar sistemi — HZC-70 işlemcili pano; 5 ısı, 1 nem, 1 basınç sensörü, ek alarm sensörü, sensör kabloları, uzaktan erişim, PLC kontrol, raporlama ve analiz	2	239.684,37	479.368,74
Makine ve ekipman alımı	9	—	İşçilik ve nakliye — Kümes montajı ve nakliye bedelleri	2	225.000,00	450.000,00
MAKİNE-EKİPMAN TOPLAMI (KDV hariç)						3.784.288,48