

YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ

KÜMES A BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir.

1 • Teklifi veren

Ticari unvanı	MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi	GÖLCÜK
Vergi / T.C. kimlik numarası	49438405322
İşe başlama tarihi	01.11.2022
Ticaret sicil no / Mersis no	Gölcük/6196 / 4943840532200001
Telefon / e-posta	0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com

2 • Teklifin sunulduğu

Adı ve soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik numarası	46441018266
İş yeri	Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)

3 • Teklifin konusu

Yatırımın adı	MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ
Yapının adı	Kümes A Blok
Yapı alanı	1.106,00 m²
Tanımı	14,00 x 79,00 = 1.106,00 m²; betonarme şerit temel, çelik karkas üstyapı, sandviç panel çatı.
Teklif tarihi	26.08.2026
Teklif geçerlilik tarihi	26.12.2027

4 • Beyanlar

1. Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes A Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2. Aşağıdaki cetvelde bu yapıya ait bütün kalemler fiyatlandırılmıştır; fiyatlandırılmamış kalem yoktur.
3. Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
4. Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
5. Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
6. İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

5 • Birim fiyat teklif cetveli

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	1.684,385	52,37	88.211,24
2	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	31,429	2.750,45	86.443,89
3	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	278,340	2.960,45	824.011,65
4	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	551,260	863,80	476.178,39
5	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	4,160	39.045,24	162.428,20
6	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,288	37.532,19	273.534,60
7	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton	3,637	36.949,50	134.385,33

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
8	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)	ton	44,048	72.192,55	3.179.937,44
9	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	674,000	147,67	99.529,58
10	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	507,910	929,28	471.990,60
11	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması	m ²	49,850	1.777,52	88.609,37
12	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)	m ²	45,000	607,93	27.356,85
13	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması	kg	319,200	227,85	72.729,72
14	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	51,200	174,22	8.920,06
15	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m ²	13,400	870,14	11.659,88
16	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması	m ²	5,670	2.687,73	15.239,43
17	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg	54,315	183,57	9.970,60
18	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²	557,760	372,55	207.793,49
19	200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m ²	647,760	381,49	247.113,96
20	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması	m ²	557,760	324,27	180.864,84
21	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması	m ²	612,760	248,75	152.424,05
22	(25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	60,000	701,48	42.088,80
23	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	25,000	330,70	8.267,50
24	Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m ²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	7.084,16	7.084,16
25	Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	3.528,05	3.528,05
26	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000	1.079,20	2.158,40
27	YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm ² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	300,000	200,00	60.000,00
28	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	30,000	1.996,08	59.882,40
29	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000	1.370,96	2.741,92
30	Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)	m	500,000	29,06	14.530,00
31	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm ² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)	m	2.000,000	19,50	39.000,00
32	Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm ² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)	m	600,000	12,22	7.332,00
33	Çıplak bakır tel 25 mm ² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)	m	100,000	157,05	15.705,00
34	Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)	m	186,000	115,96	21.568,56
35	Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	15.595,61	15.595,61

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
36	Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm ² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)	m	16,000	426,72	6.827,52
37	Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	467.349,29	467.349,29
38	Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	79.653,55	79.653,55
39	Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaşı (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)	kg	502,000	199,42	100.108,84
40	Kablo tava sistemlerinin montajı — askı ve konsollarla tavana veya duvara tespiti; ek parça, konsol, askı tiji, vida ve somun bedelleri dâhildir, ayrıca ödenmez	kg	502,000	38,72	19.437,44
41	Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)	kg	361,200	162,37	58.648,04
42	Kablo tava sistemleri kapak sacının montajı — onaylı projesinde belirtilen kanalların kapatılması; her türlü işçilik ve malzeme dâhil, işler hâlde teslim	kg	361,200	21,30	7.693,56
43	Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)	m	123,000	233,28	28.693,44
ARA TOPLAM (KDV hariç)					7.887.227,25
KDV %20					1.577.445,45
TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)					9.464.672,70

6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.