

PROFORMA FATURA

HİBE KAPSAMI DIŞINDAKİ YAPIM İŞLERİ

Proforma no : 2026/36
Tarih : 26.08.2026
Geçerlilik : 26.12.2027

Düzenleyen (satıcı)

Ticari unvanı	MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi / no	Gölcük / 49438405322
Ticaret sicil no	Gölcük/6196
Mersis no	4943840532200001
Telefon	0541 553 66 86
E-posta	mahmuttari@gmail.com

Alıcı

Adı, soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik no	46441018266
Adresi	İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, Karamürsel / KOCAELİ
Yatırımın adı	MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ

Kalemler

Sıra	Poz / kod	Açıklama	Birim i	Miktarı	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
Kümes A Blok						
1	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m ²	1.204,980	1.364,72	1.644.460,31
2	35.120.2016	Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	38.544,21	38.544,21
Kümes A Blok ara toplamı						1.683.004,52
Kümes B Blok						
3	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m ²	1.204,980	1.364,72	1.644.460,31
4	35.120.2016	Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	38.544,21	38.544,21
Kümes B Blok ara toplamı						1.683.004,52
Gübre Çukuru						
5	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m ³	542,700	60,35	32.751,95
6	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	11,934	2.750,45	32.823,87
7	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	93,190	2.960,45	275.884,34
8	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m ²	363,260	863,80	313.783,99
9	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	7,599	39.045,24	296.704,78
10	15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,564	37.532,19	21.168,16
Gübre Çukuru ara toplamı						973.117,09

Sıra	Poz / kod	Açıklama	Birim i	Miktarı	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
Ölü Atma Çukuru						
11	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	142,000	60,35	8.569,70
12	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,984	2.750,45	5.456,89
13	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	20,850	2.960,45	61.725,38
14	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	127,200	863,80	109.875,36
15	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,657	39.045,24	64.697,96
Ölü Atma Çukuru ara toplamı						250.325,29
Foseptik						
16	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	48,800	60,35	2.945,08
17	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,484	2.750,45	1.331,22
18	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	6,175	2.960,45	18.280,78
19	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	41,400	863,80	35.761,32
20	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,587	39.045,24	22.919,56
Foseptik ara toplamı						81.237,96
Yem Silosu Betonarme Kaideleri						
21	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	48,020	60,35	2.898,01
22	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,922	2.750,45	5.286,36
23	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	8,410	2.960,45	24.897,38
24	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	11,600	863,80	10.020,08
25	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,757	39.045,24	29.557,25
Yem Silosu Betonarme Kaideleri ara toplamı						72.659,08
Su Deposu						
26	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	106,500	60,35	6.427,28
27	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,344	2.750,45	3.696,60
28	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	15,150	2.960,45	44.850,82
29	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	95,600	863,80	82.579,28
30	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,232	39.045,24	48.103,74
Su Deposu ara toplamı						185.657,72
Yağmur Suyu Deposu						
31	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	88,750	60,35	5.356,06

Sıra	Poz / kod	Açıklama	Birim i	Miktarı	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
32	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,024	2.750,45	2.816,46
33	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	12,300	2.960,45	36.413,54
34	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	79,800	863,80	68.931,24
35	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,230	39.045,24	48.025,65
Yağmur Suyu Deposu ara toplamı						161.542,95
Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı						
36	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması	m³	260,943	52,37	13.665,58
37	TKDK-0091	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması (Tip-1)	m	361,040	940,84	339.680,87
38	43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	50,000	330,70	16.535,00
39	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,566	2.960,45	4.636,06
40	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²	14,400	863,80	12.438,72
41	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	0,141	39.045,24	5.505,38
42	15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad	4,000	3.744,30	14.977,20
43	35.100.1104	Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	31.602,33	31.602,33
44	35.100.2106	Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	8.179,25	8.179,25
45	35.135.3201	Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	1.504,15	1.504,15
46	35.110.1104	Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	1,000	4.753,16	4.753,16
47	35.115.1003	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	2,000	1.079,20	2.158,40
48	35.140.3105	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	50,000	277,15	13.857,50
49	35.140.3101	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² (%25 müteahhit kârı dahil)	m	50,000	51,25	2.562,50
50	35.172.1706	Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	4,000	6.229,12	24.916,48
51	35.170.4002	LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm (%25 müteahhit kârı dahil)	ad	4,000	7.632,76	30.531,04
Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı ara toplamı						527.503,62
Sıhhi Tesisat						
52	—	Temiz su tesisatı — PPRC boru ve ek parçaları, 1/2" - 1 1/4" kolon ve kat tesisatı, küresel vanalar, boru askı ve kılıfları (kolon şemasına göre)	tk	1,000	38.000,00	38.000,00
53	—	Pis su tesisatı — Ø50 / Ø70 / Ø100 sert PVC boru, kolon ve yatay hatlar, temizleme kapakları, yer süzgeçleri	tk	1,000	27.000,00	27.000,00
54	—	Termosifon — sıcak su üretimi (proje raporu: sıcak su hatları termosifon vasıtasıyla)	ad	1,000	13.000,00	13.000,00
55	—	Temiz su tesisatı — PPRC boru ve ek parçaları, 1/2" - 1 1/4" kolon ve kat tesisatı, küresel vanalar, boru askı ve kılıfları (kolon şemasına göre)	tk	1,000	38.000,00	38.000,00
56	—	Pis su tesisatı — Ø50 / Ø70 / Ø100 sert PVC boru, kolon ve yatay hatlar, temizleme kapakları, yer süzgeçleri	tk	1,000	27.000,00	27.000,00
57	—	Termosifon — sıcak su üretimi (proje raporu: sıcak su hatları termosifon vasıtasıyla)	ad	1,000	13.000,00	13.000,00

Sıra	Poz / kod	Açıklama	Birim i	Miktarı	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
58	—	Şebeke su bağlantısı ve 2" su sayacı — temiz su girişi 80 YB	ad	1,000	26.000,00	26.000,00
59	—	Hidrofor — Q = 2 m ³ /h, P = 33-38 mSS	ad	1,000	48.000,00	48.000,00
60	—	Tesisat hidroforu — 0,3 m ³ /h, 30 mSS (3A)	ad	1,000	19.000,00	19.000,00
Sıhhi Tesisat ara toplamı						249.000,00
ARA TOPLAM (KDV hariç)						5.867.052,75
KDV (%20)						1.173.410,55
GENEL TOPLAM (KDV dâhil)						7.040.463,30

Teslim ve ödeme şartları

Para birimi	Türk Lirası (TL)
Teslim yeri	İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, Karamürsel / KOCAELİ
Teslim süresi	Sözleşme tarihinden itibaren, iş programına göre
Ödeme şekli	Hakediş / teslimat karşılığı, banka havalesi
Fiyat geçerliliği	26.12.2027

Açıklamalar

1. Bu proforma, yatırımın hibe kapsamı dışında bırakılan yapım işlerini kapsar. Poz numaraları ve miktarlar keşif özetleri ve metraj cetvelleriyle birebir aynıdır. Birim fiyatlar ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı ve TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu fiyatlarına %16 tenzilat uygulanarak bulunmuştur; hibe kapsamındaki işlerle aynı esastır.
2. Bu harcama IPARD III kapsamında uygun olmayan harcamadır; hibeye esas tutara girmez, tamamı başvuru sahibinin öz kaynağından karşılanır ve Başvuru Formu eki A3.4 tablosunda beyan edilir.
3. KDV, IPARD'da hiçbir harcama alanında uygun harcama değildir; A3 tablolarına KDV hariç tutar yazılır.
4. Sıhhi tesisat kalemlerinin birim fiyatları piyasa araştırmasına dayanan tahmindir; kitap fiyatı değildir. Elimizdeki ÇŞB 2026 birim fiyat kitabında sıhhi tesisat fasikülü bulunmadığından bu kalemlere %16 tenzilat uygulanmamıştır — tenzilat kitap fiyatına uygulanır. Fiyatların kuruluşu kitabın kendi esasıyla aynıdır: malzeme piyasa bedeli, işçilik (ÇŞB 2026 rayiç listesi — tesisat ustası 310,00 TL/saat, usta yardımcısı 230,00 TL/saat) ve %25 müteahhit kârı ile genel giderleri. Tutarlar KDV hariç, montaj dâhildir. Miktarlar onaylı sıhhi tesisat projesinden alınmıştır.
5. Sıhhi tesisat kalemleri keşif özetinde yer almaz — hibe kapsamı Kümes A ve B bloklarının yapım işleriyle sınırlıdır; tesisat uygun olmayan harcama olarak burada beyan edilir ve tamamı öz kaynaktan karşılanır.

Düzenleyen — kaşe ve imza	Alıcı — MUSAB EDER