

# METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (–) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır.

| Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK |             |                                                                                                                                                                    |        |      |        |         |            |           |               |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|------------|-----------|---------------|
| No                          | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                      | Birimi | Adet | Ebat   |         |            | Miktar    | TOPLAM MİKTAR |
|                             |             |                                                                                                                                                                    |        |      | En     | Boy     | Yüksekl ik |           |               |
| 1                           | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok                                                                                                                | m³     |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | A blok — harita mühendisi onaylı kübaj cetveli toplamı 3.368,77 m³, iki bloğa eşit paylaştırılmıştır                                                               |        |      |        |         |            | 1.684,390 |               |
|                             |             | M01 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |         |            |           | 1.684,390     |
| 2                           | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton                                                                                                    | m³     |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                   |        | 42   | 0,700  | 13,550  | 0,100      | 19,919    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                     |        | 8    | 0,500  | 57,550  | 0,100      | 11,510    | kat. 0,500000 |
|                             |             | M09 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |         |            |           | 31,428        |
| 3                           | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri                                                                                           | m³     |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel T1...T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                     |        | 42   | 0,500  | 13,550  | 0,600      | 85,365    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                        |        | 8    | 0,300  | 68,050  | 0,300      | 24,498    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |        | 2    |        | 5,847   |            | 5,847     | kat. 0,500000 |
|                             |             | M12 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |         |            |           | 115,710       |
| 4                           | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)                                                                                               | m³     |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                           |        | 2    | 13,900 | 78,000  | 0,150      | 162,630   | kat. 0,500000 |
|                             |             | M13 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |         |            |           | 162,630       |
| 5                           | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri                                                                                                   | m²     |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                |        | 84   |        | 13,550  | 0,600      | 341,460   | kat. 0,500000 |
|                             |             | Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                              |        | 16   |        | 68,050  | 0,300      | 163,320   | kat. 0,500000 |
|                             |             | Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                |        | 2    |        | 46,480  |            | 46,480    | kat. 0,500000 |
|                             |             | M18 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m²     |      |        |         |            |           | 551,260       |
| 6                           | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                                                         | ton    |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                      |        | 2    |        |         |            | 4,160     | kat. 2,079945 |
|                             |             | M22 TOPLAMI                                                                                                                                                        | ton    |      |        |         |            |           | 4,160         |
| 7                           | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                                                        | ton    |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                      |        | 2    |        |         |            | 7,287     | kat. 3,643750 |
|                             |             | M23 TOPLAMI                                                                                                                                                        | ton    |      |        |         |            |           | 7,287         |
| 8                           | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri                                                                                                   | ton    |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000                       |        | 2    | 13,900 | 78,000  |            | 3,637     | kat. 0,001677 |
|                             |             | M27 TOPLAMI                                                                                                                                                        | ton    |      |        |         |            |           | 3,637         |
| 9                           | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi                                   | ton    |      |        |         |            |           |               |
|                             |             | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                   |        | 2    |        | 802,090 |            | 21,568    | kat. 0,013445 |

| No | Poz No             | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                    | Birimi         | Adet | Ebat   |           |            | Miktar    | TOPLAM MİKTAR    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|------------|-----------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                  |                |      | En     | Boy       | Yüksekl ik |           |                  |
|    |                    | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                               |                | 2    |        | 2.269,200 |            | 15,249    | kat.<br>0,003360 |
|    |                    | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                            |                | 2    |        | 270,000   |            | 3,227     | kat.<br>0,005975 |
|    |                    | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                         |                | 2    |        | 40,044    |            | 4,004     | kat.<br>0,050000 |
|    |                    | <b>M31 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | ton            |      |        |           |            |           | <b>44,048</b>    |
| 10 | <b>TKDK-0042</b>   | <b>[M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması</b>              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79,00 + 2x0,40 saçak = 79,80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000    |                | 2    | 15,100 | 79,800    |            | 1.204,980 | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | <b>M32 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>1.204,980</b> |
| 11 | <b>15.225.1410</b> | <b>[M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl</b>                                       | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                    |                | 2    |        | 3,400     | 0,250      | 0,850     | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                   |                | 4    |        | 1,400     | 0,250      | 0,700     | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                               |                | 8    |        | 1,800     | 0,250      | 1,800     | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |                | 4    |        | 79,000    | 0,250      | 39,500    | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                  |                | 4    |        | 14,000    | 0,250      | 7,000     | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | <b>M33A TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>49,850</b>    |
| 12 | <b>15.225.1010</b> | <b>[M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı</b>                                  | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79,00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                               |                | 4    |        | 79,000    | 3,000      | 474,000   | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                           |                | 4    |        | 14,000    | 3,000      | 84,000    | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpımı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                           |                | 4    |        | 14,000    | 1,500      | 21,000    | kat.<br>0,250000 |
|    |                    | (-) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                 |                | 2    |        | 3,000     | 3,000      | -9,000    | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | (-) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |                | 4    |        | 1,000     | 2,200      | -4,400    | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | (-) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                      |                | 8    |        | 1,400     | 1,400      | -7,840    | kat.<br>0,500000 |
|    |                    | Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A)                                                                                                                    |                |      |        |           |            | -49,850   |                  |
|    |                    | <b>M33 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>507,910</b>   |
| 13 | <b>15.275.1116</b> | <b>[M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü</b>                                                                          | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Gazbeton duvar dış yüzü (M33)                                                                                                                                    |                |      |        |           |            | 507,910   |                  |
|    |                    | Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A)                                                                                                                             |                |      |        |           |            | 49,850    |                  |
|    |                    | <b>M33B TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>557,760</b>   |
| 14 | <b>15.275.1117</b> | <b>[M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü</b>                                                    | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Gazbeton duvar iç yüzü (M33)                                                                                                                                     |                |      |        |           |            | 507,910   |                  |
|    |                    | Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A)                                                                                                                              |                |      |        |           |            | 49,850    |                  |
|    |                    | <b>M33C TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>557,760</b>   |
| 15 | <b>15.540.1606</b> | <b>[M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası</b>                                           | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)                                                                                                                            |                |      |        |           |            | 557,760   |                  |
|    |                    | <b>M33D TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>557,760</b>   |
| 16 | <b>15.540.1537</b> | <b>[M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası</b>                                                      | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           |                  |
|    |                    | İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)                                                                                                                             |                |      |        |           |            | 557,760   |                  |
|    |                    | <b>M33E TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |        |           |            |           | <b>557,760</b>   |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                                                                                                      | Birimi         | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------|---------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |                  |
| 17 | 15.550.1202 | <b>[M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri</b>                                                                                                                                                                     | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                                     |                | 2    |       | 79,800 |            | 199,500 | kat.<br>1,250000 |
|    |             | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                            |                | 4    |       | 79,800 |            | 399,000 | kat.<br>1,250000 |
|    |             | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                    |                | 8    |       | 7,550  |            | 75,500  | kat.<br>1,250000 |
|    |             | <b>M34 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>674,000</b>   |
| 18 | TKDK-0115   | <b>[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere</b>                                                                                                                                                                                   | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                           |                | 4    |       | 79,800 |            | 319,200 | kat.<br>1,000000 |
|    |             | <b>M35 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>319,200</b>   |
| 19 | TKDK-0115   | <b>[M36] Galvanizli düz sacdan iniş borusu yapılması — ø100</b>                                                                                                                                                                                    | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 8 adet (yaklaşık 10 m aralıkla), 2 blok = 16 adet; boy 3,00 saçak kotu + 0,20 zemin altı = 3,20 m; gelişmiş genişlik 0,40 m, 0,50 mm sac -> 0,40 x 0,0005 x 7.850 = 1,57 kg/m, kenet payı ile 1,60 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |                | 16   |       | 3,200  |            | 40,960  | kat.<br>0,800000 |
|    |             | <b>M36 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>40,960</b>    |
| 20 | TKDK-0151   | <b>[M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220</b>                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                              |                | 4    | 2,200 | 1,000  |            | 4,400   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M39 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>4,400</b>     |
| 21 | TKDK-0151   | <b>[M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü</b>                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                        |                | 2    | 3,000 | 3,000  |            | 9,000   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M40 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>9,000</b>     |
| 22 | 15.225.1004 | <b>[M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü</b>                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                             |                | 2    |       | 15,000 | 3,000      | 45,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43A TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>45,000</b>    |
| 23 | 15.275.1117 | <b>[M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları</b>                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                             |                | 2    | 2,000 | 15,000 | 3,000      | 90,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43B TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>90,000</b>    |
| 24 | TKDK-0177   | <b>[M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü</b>                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m <sup>2</sup> ; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                  |                | 2    |       | 25,000 |            | 25,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölümü çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                             |                | 2    |       | 17,500 | 2,000      | 35,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43C TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>60,000</b>    |
| 25 | 15.540.1537 | <b>[M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü</b>                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                 |                | 2    | 2,000 | 15,000 | 3,000      | 90,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | (-) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                     |                | 2    |       | 17,500 | 2,000      | -35,000 | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43D TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>55,000</b>    |
| 26 | TKDK-0175   | <b>[M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü</b>                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                      |                | 6    | 2,100 | 0,900  |            | 5,670   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43E TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>5,670</b>     |
| 27 | 15.550.1002 | <b>[M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları</b>                                                                                                                                           | kg             |      |       |        |            |         |                  |

| No | Poz No             | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                              | Birimi | Adet | Ebat |        |            | Miktar    | TOPLAM MİKTAR     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|------------|-----------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                            |        |      | En   | Boy    | Yüksekl ik |           |                   |
|    |                    | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |        | 6    |      | 5,100  |            | 54,315    | kat. 1,775000     |
|    |                    | <b>M43F TOPLAMI</b>                                                                                                                        | kg     |      |      |        |            |           | <b>54,315</b>     |
| 28 | <b>43.527.1001</b> | <b>[M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)</b>                                     | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                        |        | 2    |      | 25,000 |            | 25,000    | kat. 0,500000     |
|    |                    | <b>M59 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>25,000</b>     |
| 29 | <b>30.100.2105</b> | <b>[M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²)</b>                                                           | ad     |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |        | 1    |      |        |            | 1,000     | kat. 1,000000     |
|    |                    | <b>M67 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad     |      |      |        |            |           | <b>1,000</b>      |
| 30 | <b>30.110.1102</b> | <b>[M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme</b>                                                             | ad     |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |        | 1    |      |        |            | 1,000     | kat. 1,000000     |
|    |                    | <b>M68 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad     |      |      |        |            |           | <b>1,000</b>      |
| 31 | <b>30.115.1003</b> | <b>[M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA</b>                                                                                       | ad     |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                        |        | 1    |      |        |            | 2,000     | kat. 2,000000     |
|    |                    | <b>M69 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad     |      |      |        |            |           | <b>2,000</b>      |
| 32 | <b>30.140.3104</b> | <b>[M71] YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm²</b>                                                              | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |        | 1    |      |        |            | 120,000   | kat. 120,000000   |
|    |                    | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |        | 1    |      |        |            | 180,000   | kat. 180,000000   |
|    |                    | <b>M71 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>300,000</b>    |
| 33 | <b>30.170.1602</b> | <b>[M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması</b>                         | ad     |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |        | 1    |      |        |            | 30,000    | kat. 30,000000    |
|    |                    | <b>M73 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad     |      |      |        |            |           | <b>30,000</b>     |
| 34 | <b>30.170.1601</b> | <b>[M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü</b>                                    | ad     |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |        | 1    |      |        |            | 2,000     | kat. 2,000000     |
|    |                    | <b>M74 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad     |      |      |        |            |           | <b>2,000</b>      |
| 35 | <b>30.160.6102</b> | <b>[M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru</b>                                                                                         | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                    |        | 1    |      |        |            | 500,000   | kat. 500,000000   |
|    |                    | <b>M75 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>500,000</b>    |
| 36 | <b>30.150.1402</b> | <b>[M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat</b>                                                                            | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                     |        | 2    |      |        |            | 2.000,000 | kat. 1.000,000000 |
|    |                    | <b>M76 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>2.000,000</b>  |
| 37 | <b>30.150.1401</b> | <b>[M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı</b>                                                                   | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                |        | 1    |      |        |            | 600,000   | kat. 600,000000   |
|    |                    | <b>M77 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>600,000</b>    |
| 38 | <b>30.140.1105</b> | <b>[M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni</b>                                                            | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                   |        | 1    |      |        |            | 100,000   | kat. 100,000000   |
|    |                    | <b>M78 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m      |      |      |        |            |           | <b>100,000</b>    |
| 39 | <b>30.750.3002</b> | <b>[M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)</b>                                           | m      |      |      |        |            |           |                   |
|    |                    | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                            |        | 1    |      |        |            | 186,000   | kat. 186,000000   |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                       | Birimi | Adet | Ebat |     |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|------------|--------|----------------|
|    |             |                                                                                                                     |        |      | En   | Boy | Yüksekl ik |        |                |
|    |             | M79 TOPLAMI                                                                                                         | m      |      |      |     |            |        | 186,000        |
| 40 | 30.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m                                                         | ad     |      |      |     |            |        |                |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                           |        | 1    |      |     |            | 1,000  | kat. 1,000000  |
|    |             | M80 TOPLAMI                                                                                                         | ad     |      |      |     |            |        | 1,000          |
| 41 | 30.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel                                       | m      |      |      |     |            |        |                |
|    |             | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                  |        | 1    |      |     |            | 16,000 | kat. 16,000000 |
|    |             | M81 TOPLAMI                                                                                                         | m      |      |      |     |            |        | 16,000         |
| 42 | 30.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad     |      |      |     |            |        |                |
|    |             | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                 |        | 2    |      |     |            | 1,000  | kat. 0,500000  |
|    |             | M84 TOPLAMI                                                                                                         | ad     |      |      |     |            |        | 1,000          |
| 43 | 30.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA                                                                       | ad     |      |      |     |            |        |                |
|    |             | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                            |        | 2    |      |     |            | 1,000  | kat. 0,500000  |
|    |             | M85 TOPLAMI                                                                                                         | ad     |      |      |     |            |        | 1,000          |
| 44 | 30.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi                                                 | ad     |      |      |     |            |        |                |
|    |             | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                            |        | 2    |      |     |            | 1,000  | kat. 0,500000  |
|    |             | M86 TOPLAMI                                                                                                         | ad     |      |      |     |            |        | 1,000          |

| Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK |             |                                                                                                                                                                    |        |      |        |        |            |           |               |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------------|-----------|---------------|
| No                          | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                      | Birimi | Adet | Ebat   |        |            | Miktar    | TOPLAM MİKTAR |
|                             |             |                                                                                                                                                                    |        |      | En     | Boy    | Yüksekl ik |           |               |
| 1                           | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok                                                                                                                | m³     |      |        |        |            |           |               |
|                             |             | B blok — onaylı kübaj cetveli toplamının diğer yarısı                                                                                                              |        |      |        |        |            | 1.684,380 |               |
|                             |             | M01 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |        |            |           | 1.684,380     |
| 2                           | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton                                                                                                    | m³     |      |        |        |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel altı: 21 aks x 2 blok; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                   |        | 42   | 0,700  | 13,550 | 0,100      | 19,919    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Bağ kirişi altı: 4 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57.55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                     |        | 8    | 0,500  | 57,550 | 0,100      | 11,510    | kat. 0,500000 |
|                             |             | M09 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |        |            |           | 31,428        |
| 3                           | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri                                                                                           | m³     |      |        |        |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel T1...T21 (50/60): 21 aks x 2 blok, aks boyu 13,55 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                     |        | 42   | 0,500  | 13,550 | 0,600      | 85,365    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Bağ kirişi BK (30/30): 4 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78.55-10.50 = 68.05 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                        |        | 8    | 0,300  | 68,050 | 0,300      | 24,498    | kat. 0,500000 |
|                             |             | Kolon guseleri, temel taşmaları ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115.71-109.863 = 5.847 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000 |        | 2    |        | 5,847  |            | 5,847     | kat. 0,500000 |
|                             |             | M12 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |        |            |           | 115,710       |
| 4                           | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)                                                                                               | m³     |      |        |        |            |           |               |
|                             |             | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                           |        | 2    | 13,900 | 78,000 | 0,150      | 162,630   | kat. 0,500000 |
|                             |             | M13 TOPLAMI                                                                                                                                                        | m³     |      |        |        |            |           | 162,630       |
| 5                           | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri                                                                                                   | m²     |      |        |        |            |           |               |
|                             |             | Şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; boy 13,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                |        | 84   |        | 13,550 | 0,600      | 341,460   | kat. 0,500000 |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                    | Birimi | Adet | Ebat   |           |            | Miktar    | TOPLAM MİKTAR    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|------------|-----------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                  |        |      | En     | Boy       | Yüksekl ik |           |                  |
|    |             | Bağ kirişi yan yüzleri: 4 hat x 2 yüz x 2 blok = 16; kesişimler düşülmüş boy 68.05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                            |        | 16   |        | 68,050    | 0,300      | 163,320   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Uç yüzeyler, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551.26-504.78 = 46.480 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000              |        | 2    |        | 46,480    |            | 46,480    | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M18 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | m²     |      |        |           |            |           | <b>551,260</b>   |
| 6  | 15.160.1003 | <b>[M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri</b>                                                                                                | ton    |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                    |        | 2    |        |           |            | 4,160     | kat.<br>2,079945 |
|    |             | <b>M22 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | ton    |      |        |           |            |           | <b>4,160</b>     |
| 7  | 15.160.1004 | <b>[M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri</b>                                                                                               | ton    |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                    |        | 2    |        |           |            | 7,287     | kat.<br>3,643750 |
|    |             | <b>M23 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | ton    |      |        |           |            |           | <b>7,287</b>     |
| 8  | 15.160.1002 | <b>[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri</b>                                                                                          | ton    |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0,500000                     |        | 2    | 13,900 | 78,000    |            | 3,637     | kat.<br>0,001677 |
|    |             | <b>M27 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | ton    |      |        |           |            |           | <b>3,637</b>     |
| 9  | 15.165.1003 | <b>[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi</b>                          | ton    |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | SHS 150x150x6 kolon, ana giriş ve boyuna girişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                 |        | 2    |        | 802,090   |            | 21,568    | kat.<br>0,013445 |
|    |             | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                               |        | 2    |        | 2.269,200 |            | 15,249    | kat.<br>0,003360 |
|    |             | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                            |        | 2    |        | 270,000   |            | 3,227     | kat.<br>0,005975 |
|    |             | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                         |        | 2    |        | 40,044    |            | 4,004     | kat.<br>0,050000 |
|    |             | <b>M31 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | ton    |      |        |           |            |           | <b>44,048</b>    |
| 10 | TKDK-0042   | <b>[M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması</b>              | m²     |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000    |        | 2    | 15,100 | 79,800    |            | 1.204,980 | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M32 TOPLAMI</b>                                                                                                                                               | m²     |      |        |           |            |           | <b>1.204,980</b> |
| 11 | 15.225.1410 | <b>[M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl</b>                                       | m²     |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                    |        | 2    |        | 3,400     | 0,250      | 0,850     | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                   |        | 4    |        | 1,400     | 0,250      | 0,700     | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                               |        | 8    |        | 1,800     | 0,250      | 1,800     | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |        | 4    |        | 79,000    | 0,250      | 39,500    | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                  |        | 4    |        | 14,000    | 0,250      | 7,000     | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M33A TOPLAMI</b>                                                                                                                                              | m²     |      |        |           |            |           | <b>49,850</b>    |
| 12 | 15.225.1010 | <b>[M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı</b>                                  | m²     |      |        |           |            |           |                  |
|    |             | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                               |        | 4    |        | 79,000    | 3,000      | 474,000   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                           |        | 4    |        | 14,000    | 3,000      | 84,000    | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                           |        | 4    |        | 14,000    | 1,500      | 21,000    | kat.<br>0,250000 |
|    |             | (–) Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                 |        | 2    |        | 3,000     | 3,000      | -9,000    | kat.<br>0,500000 |
|    |             | (–) Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |        | 4    |        | 1,000     | 2,200      | -4,400    | kat.<br>0,500000 |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                                                                                                                      | Birimi         | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------|---------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |                  |
|    |             | (-) Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                        |                | 8    |       | 1,400  | 1,400      | -7,840  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A)                                                                                                                                                                                                      |                |      |       |        |            | -49,850 |                  |
|    |             | <b>M33 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>507,910</b>   |
| 13 | 15.275.1116 | <b>[M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü</b>                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Gazbeton duvar dış yüzü (M33)                                                                                                                                                                                                                      |                |      |       |        |            | 507,910 |                  |
|    |             | Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A)                                                                                                                                                                                                               |                |      |       |        |            | 49,850  |                  |
|    |             | <b>M33B TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>557,760</b>   |
| 14 | 15.275.1117 | <b>[M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü</b>                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Gazbeton duvar iç yüzü (M33)                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |            | 507,910 |                  |
|    |             | Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A)                                                                                                                                                                                                                |                |      |       |        |            | 49,850  |                  |
|    |             | <b>M33C TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>557,760</b>   |
| 15 | 15.540.1606 | <b>[M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası</b>                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)                                                                                                                                                                                                              |                |      |       |        |            | 557,760 |                  |
|    |             | <b>M33D TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>557,760</b>   |
| 16 | 15.540.1537 | <b>[M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası</b>                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)                                                                                                                                                                                                               |                |      |       |        |            | 557,760 |                  |
|    |             | <b>M33E TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>557,760</b>   |
| 17 | 15.550.1202 | <b>[M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri</b>                                                                                                                                                                     | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                                     |                | 2    |       | 79,800 |            | 199,500 | kat.<br>1,250000 |
|    |             | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                                            |                | 4    |       | 79,800 |            | 399,000 | kat.<br>1,250000 |
|    |             | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                    |                | 8    |       | 7,550  |            | 75,500  | kat.<br>1,250000 |
|    |             | <b>M34 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>674,000</b>   |
| 18 | TKDK-0115   | <b>[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere</b>                                                                                                                                                                                   | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000                           |                | 4    |       | 79,800 |            | 319,200 | kat.<br>1,000000 |
|    |             | <b>M35 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>319,200</b>   |
| 19 | TKDK-0115   | <b>[M36] Galvanizli düz sacdan iniş borusu yapılması — ø100</b>                                                                                                                                                                                    | kg             |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 8 adet (yaklaşık 10 m aralıkla), 2 blok = 16 adet; boy 3,00 saçak kotu + 0,20 zemin altı = 3,20 m; gelişmiş genişlik 0,40 m, 0,50 mm sac -> 0,40 x 0,0005 x 7.850 = 1,57 kg/m, kenet payı ile 1,60 kg/m — bu yapıya düşen pay 0,500000 |                | 16   |       | 3,200  |            | 40,960  | kat.<br>0,800000 |
|    |             | <b>M36 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |      |       |        |            |         | <b>40,960</b>    |
| 20 | TKDK-0151   | <b>[M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220</b>                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                              |                | 4    | 2,200 | 1,000  |            | 4,400   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M39 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>4,400</b>     |
| 21 | TKDK-0151   | <b>[M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü</b>                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                        |                | 2    | 3,000 | 3,000  |            | 9,000   | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M40 TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>9,000</b>     |
| 22 | 15.225.1004 | <b>[M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü</b>                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                  |
|    |             | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                                                                                             |                | 2    |       | 15,000 | 3,000      | 45,000  | kat.<br>0,500000 |
|    |             | <b>M43A TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>45,000</b>    |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                              | Birimi         | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------|---------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                            |                |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |                    |
| 23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları                                       | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                     |                | 2    | 2,000 | 15,000 | 3,000      | 90,000  | kat.<br>0,500000   |
|    |             | <b>M43B TOPLAMI</b>                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>90,000</b>      |
| 24 | TKDK-0177   | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü                                             | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m <sup>2</sup> ; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                          |                | 2    |       | 25,000 |            | 25,000  | kat.<br>0,500000   |
|    |             | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölümü çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                     |                | 2    |       | 17,500 | 2,000      | 35,000  | kat.<br>0,500000   |
|    |             | <b>M43C TOPLAMI</b>                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>60,000</b>      |
| 25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü                                  | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                         |                | 2    | 2,000 | 15,000 | 3,000      | 90,000  | kat.<br>0,500000   |
|    |             | (-) Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                             |                | 2    |       | 17,500 | 2,000      | -35,000 | kat.<br>0,500000   |
|    |             | <b>M43D TOPLAMI</b>                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>55,000</b>      |
| 26 | TKDK-0175   | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü                                                | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m <sup>2</sup> /adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                              |                | 6    | 2,100 | 0,900  |            | 5,670   | kat.<br>0,500000   |
|    |             | <b>M43E TOPLAMI</b>                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |         | <b>5,670</b>       |
| 27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları                                          | kg             |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0,500000 |                | 6    |       | 5,100  |            | 54,315  | kat.<br>1,775000   |
|    |             | <b>M43F TOPLAMI</b>                                                                                                                        | kg             |      |       |        |            |         | <b>54,315</b>      |
| 28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                            | m              |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                        |                | 2    |       | 25,000 |            | 25,000  | kat.<br>0,500000   |
|    |             | <b>M59 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m              |      |       |        |            |         | <b>25,000</b>      |
| 29 | 30.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> )                                                     | ad             |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |                | 1    |       |        |            | 1,000   | kat.<br>1,000000   |
|    |             | <b>M67 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad             |      |       |        |            |         | <b>1,000</b>       |
| 30 | 30.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme                                                                    | ad             |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                                  |                | 1    |       |        |            | 1,000   | kat.<br>1,000000   |
|    |             | <b>M68 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad             |      |       |        |            |         | <b>1,000</b>       |
| 31 | 30.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA                                                                                              | ad             |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                        |                | 1    |       |        |            | 2,000   | kat.<br>2,000000   |
|    |             | <b>M69 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad             |      |       |        |            |         | <b>2,000</b>       |
| 32 | 30.140.3104 | [M71] YVY (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup>                                                         | m              |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |                | 1    |       |        |            | 120,000 | kat.<br>120,000000 |
|    |             | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |                | 1    |       |        |            | 180,000 | kat.<br>180,000000 |
|    |             | <b>M71 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | m              |      |       |        |            |         | <b>300,000</b>     |
| 33 | 30.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması                                | ad             |      |       |        |            |         |                    |
|    |             | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                              |                | 1    |       |        |            | 30,000  | kat.<br>30,000000  |
|    |             | <b>M73 TOPLAMI</b>                                                                                                                         | ad             |      |       |        |            |         | <b>30,000</b>      |
| 34 | 30.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü                                           | ad             |      |       |        |            |         |                    |



| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                              | Birimi | Adet | Ebat |     |               | Miktar    | TOPLAM MİKTAR         |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|---------------|-----------|-----------------------|
|    |             |                                                                                                                            |        |      | En   | Boy | Yüksekl<br>ik |           |                       |
|    |             | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                  |        | 1    |      |     |               | 2,000     | kat.<br>2,000000      |
|    |             | <b>M74 TOPLAMI</b>                                                                                                         | ad     |      |      |     |               |           | <b>2,000</b>          |
| 35 | 30.160.6102 | <b>[M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru</b>                                                                         | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                    |        | 1    |      |     |               | 500,000   | kat.<br>500,000000    |
|    |             | <b>M75 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>500,000</b>        |
| 36 | 30.150.1402 | <b>[M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat</b>                                                            | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                     |        | 2    |      |     |               | 2.000,000 | kat. 1.000,0<br>00000 |
|    |             | <b>M76 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>2.000,000</b>      |
| 37 | 30.150.1401 | <b>[M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı</b>                                                   | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                |        | 1    |      |     |               | 600,000   | kat.<br>600,000000    |
|    |             | <b>M77 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>600,000</b>        |
| 38 | 30.140.1105 | <b>[M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni</b>                                            | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                   |        | 1    |      |     |               | 100,000   | kat.<br>100,000000    |
|    |             | <b>M78 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>100,000</b>        |
| 39 | 30.750.3002 | <b>[M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)</b>                           | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                            |        | 1    |      |     |               | 186,000   | kat.<br>186,000000    |
|    |             | <b>M79 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>186,000</b>        |
| 40 | 30.750.1502 | <b>[M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m</b>                                                         | ad     |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                  |        | 1    |      |     |               | 1,000     | kat.<br>1,000000      |
|    |             | <b>M80 TOPLAMI</b>                                                                                                         | ad     |      |      |     |               |           | <b>1,000</b>          |
| 41 | 30.750.2001 | <b>[M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel</b>                                       | m      |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                         |        | 1    |      |     |               | 16,000    | kat.<br>16,000000     |
|    |             | <b>M81 TOPLAMI</b>                                                                                                         | m      |      |      |     |               |           | <b>16,000</b>         |
| 42 | 30.740.1106 | <b>[M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak</b> | ad     |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                        |        | 2    |      |     |               | 1,000     | kat.<br>0,500000      |
|    |             | <b>M84 TOPLAMI</b>                                                                                                         | ad     |      |      |     |               |           | <b>1,000</b>          |
| 43 | 30.740.5406 | <b>[M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA</b>                                                                       | ad     |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                   |        | 2    |      |     |               | 1,000     | kat.<br>0,500000      |
|    |             | <b>M85 TOPLAMI</b>                                                                                                         | ad     |      |      |     |               |           | <b>1,000</b>          |
| 44 | 30.120.2016 | <b>[M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi</b>                                                 | ad     |      |      |     |               |           |                       |
|    |             | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0,500000                                                                   |        | 2    |      |     |               | 1,000     | kat.<br>0,500000      |
|    |             | <b>M86 TOPLAMI</b>                                                                                                         | ad     |      |      |     |               |           | <b>1,000</b>          |

| Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU |             |                                                                                                                                                            |        |      |        |        |               |         |                |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|---------------|---------|----------------|
| No                          | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                              | Birimi | Adet | Ebat   |        |               | Miktar  | TOPLAM MİKTAR  |
|                             |             |                                                                                                                                                            |        |      | En     | Boy    | Yüksekl<br>ik |         |                |
| 1                           | 15.120.1101 | <b>[M04] Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru</b>                                                                                            | m³     |      |        |        |               |         |                |
|                             |             | Yapı dış ölçüsü 11.50x10.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 13.50x12.00. Derinlik: 2,70 iç yükseklik + 0,15 döşeme + 0,40 radye + 0,10 grobeton = 3,35 m |        | 1    | 12,000 | 13,500 | 3,350         | 542,700 |                |
|                             |             | <b>M04 TOPLAMI</b>                                                                                                                                         | m³     |      |        |        |               |         | <b>542,700</b> |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                               | Birimi         | Adet | Ebat   |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------|---------|----------------|
|    |             |                                                                                                             |                |      | En     | Boy    | Yüksekl ik |         |                |
| 2  | 15.150.1003 | [M10] C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton                                      | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Radye dış ölçüsü 11.50x10.00 + her yönde 0,10 taşma -> 11.70x10.20                                          |                | 1    | 10,200 | 11,700 | 0,100      | 11,934  |                |
|    |             | <b>M10 TOPLAMI</b>                                                                                          | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         | <b>11,934</b>  |
| 3  | 15.150.1005 | [M14] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli                                             | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Aks açıklığı 11.50x10.00 + her yönde 0,25 taşma -> 11.50x10.00; A-A temel kesitinden radye kalınlığı 0,40 m |                | 1    | 10,000 | 11,500 | 0,400      | 46,000  |                |
|    |             | <b>M14 TOPLAMI</b>                                                                                          | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         | <b>46,000</b>  |
| 4  | 15.150.1005 | [M15] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi                             | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Perde duvarlar: orta çevre 2x(11.25+9.75) = 42.00 m; kalınlık 0,25 m; yükseklik 2,70 m                      |                | 1    | 0,250  | 42,000 | 2,700      | 28,350  |                |
|    |             | Üst döşeme 15 cm (11.50x10.00)                                                                              |                | 1    | 10,000 | 11,500 | 0,150      | 17,250  |                |
|    |             | Kolonlar (SB05 30/30, SB06-SB08 40/40) ve kirişler — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama             |                | 1    |        | 1,590  |            | 1,590   |                |
|    |             | <b>M15 TOPLAMI</b>                                                                                          | m <sup>3</sup> |      |        |        |            |         | <b>47,190</b>  |
| 5  | 15.180.1003 | [M19] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru                                               | m <sup>2</sup> |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Radye çevre kalıbı: çevre 2x(11.50+10.00) = 43.00 m, yükseklik 0,40 m                                       |                | 1    |        | 43,000 | 0,400      | 17,200  |                |
|    |             | Perde iç ve dış yüzleri: orta çevre 42.00 m x 2 yüz, yükseklik 2,70 m                                       |                | 2    |        | 42,000 | 2,700      | 226,800 |                |
|    |             | Üst döşeme tavan kalıbı (11.50x10.00)                                                                       |                | 1    | 10,000 | 11,500 |            | 115,000 |                |
|    |             | Kiriş yan yüzleri — proje metrajına tamamlama                                                               |                | 1    |        | 4,260  |            | 4,260   |                |
|    |             | <b>M19 TOPLAMI</b>                                                                                          | m <sup>2</sup> |      |        |        |            |         | <b>363,260</b> |
| 6  | 15.160.1003 | [M24] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru                                                     | ton            |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Radye donatısı: 11.50x10.00x0,40 m <sup>3</sup> hacim, 110 kg/m <sup>3</sup> = 0,110 ton/m <sup>3</sup>     |                | 1    | 10,000 | 11,500 | 0,400      | 5,060   | kat. 0,110000  |
|    |             | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş                 |                | 1    |        |        |            | 0,578   | kat. 0,577600  |
|    |             | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş                      |                | 1    |        |        |            | 1,962   | kat. 1,961690  |
|    |             | <b>M24 TOPLAMI</b>                                                                                          | ton            |      |        |        |            |         | <b>7,599</b>   |
| 7  | 15.160.1004 | [M25] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu                              | ton            |      |        |        |            |         |                |
|    |             | Gübre çukuru — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş                        |                | 1    |        |        |            | 0,564   | kat. 0,564100  |
|    |             | <b>M25 TOPLAMI</b>                                                                                          | ton            |      |        |        |            |         | <b>0,564</b>   |

| Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU |             |                                                                                                                   |                |      |       |        |            |         |                |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------|---------|----------------|
| No                             | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                     | Birimi         | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR  |
|                                |             |                                                                                                                   |                |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |                |
| 1                              | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri                  | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         |                |
|                                |             | Ölü atma çukuru: dış 6.00x3.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 8.00x5.00; derinlik 3.00+0,15+0,30+0,10 = 3.55 m |                | 1    | 5,000 | 8,000  | 3,550      | 142,000 |                |
|                                |             | <b>M05 TOPLAMI</b>                                                                                                | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         | <b>142,000</b> |
| 2                              | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton                       | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         |                |
|                                |             | Ölü atma çukuru (6.00x3.00 + 0,10 taşma)                                                                          |                | 1    | 3,200 | 6,200  | 0,100      | 1,984   |                |
|                                |             | <b>M11 TOPLAMI</b>                                                                                                | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         | <b>1,984</b>   |
| 3                              | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları                                 | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         |                |
|                                |             | Ölü atma çukuru radye 30 cm (dış 6.00x3.00)                                                                       |                | 1    | 3,000 | 6,000  | 0,300      | 5,400   |                |
|                                |             | Ölü atma çukuru perdeleri: orta çevre 2x(5.75+2.75) = 17.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 3.00                      |                | 1    | 0,250 | 17,000 | 3,000      | 12,750  |                |
|                                |             | Ölü atma çukuru üst döşemesi 15 cm                                                                                |                | 1    | 3,000 | 6,000  | 0,150      | 2,700   |                |
|                                |             | <b>M16 TOPLAMI</b>                                                                                                | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |         | <b>20,850</b>  |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                      | Birimi | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|------------|---------|---------------|
|    |             |                                                                                    |        |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |               |
| 4  | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar                  | m²     |      |       |        |            |         |               |
|    |             | Ölü atma çukuru radye çevresi 2x(6.00+3.00) = 18.00 m x 0,40                       |        | 1    |       | 18,000 | 0,400      | 7,200   |               |
|    |             | Ölü atma çukuru perde iki yüz (17.00 m x 3.00 m)                                   |        | 2    |       | 17,000 | 3,000      | 102,000 |               |
|    |             | Ölü atma çukuru tavan kalıbı                                                       |        | 1    | 3,000 | 6,000  |            | 18,000  |               |
|    |             | M20 TOPLAMI                                                                        | m²     |      |       |        |            |         | 127,200       |
| 5  | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri | ton    |      |       |        |            |         |               |
|    |             | Ölü atma çukuru radye ve döşeme — proje metrajı 335,40+46,70 = 382,10 kg           |        | 1    |       |        |            | 0,382   | kat. 0,382100 |
|    |             | Ölü atma çukuru perdeleri: 17.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³                           |        | 1    | 0,250 | 17,000 | 3,000      | 1,275   | kat. 0,100000 |
|    |             | M26 TOPLAMI                                                                        | ton    |      |       |        |            |         | 1,657         |

| Yapı/Bina Adı: FOSEPTİK |             |                                                                                                  |        |      |       |       |            |        |               |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------------|--------|---------------|
| No                      | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                    | Birimi | Adet | Ebat  |       |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
|                         |             |                                                                                                  |        |      | En    | Boy   | Yüksekl ik |        |               |
| 1                       | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³     |      |       |       |            |        |               |
|                         |             | Foseptik: dış 2.00x2.00; 1,00 m çalışma payı -> 4.00x4.00; derinlik 2.50+0,15+0,30+0,10 = 3.05 m |        | 1    | 4,000 | 4,000 | 3,050      | 48,800 |               |
|                         |             | M05 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |       |            |        | 48,800        |
| 2                       | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³     |      |       |       |            |        |               |
|                         |             | Foseptik (2.00x2.00 + 0,10 taşma)                                                                |        | 1    | 2,200 | 2,200 | 0,100      | 0,484  |               |
|                         |             | M11 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |       |            |        | 0,484         |
| 3                       | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri                                 | m³     |      |       |       |            |        |               |
|                         |             | Foseptik radye 30 cm (dış 2.00x2.00)                                                             |        | 1    | 2,000 | 2,000 | 0,300      | 1,200  |               |
|                         |             | Foseptik perdeleri: orta çevre 2x(1.75+1.75) = 7.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 2.50             |        | 1    | 0,250 | 7,000 | 2,500      | 4,375  |               |
|                         |             | Foseptik üst döşemesi 15 cm                                                                      |        | 1    | 2,000 | 2,000 | 0,150      | 0,600  |               |
|                         |             | M17 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |       |            |        | 6,175         |
| 4                       | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri                      | m²     |      |       |       |            |        |               |
|                         |             | Foseptik radye çevresi 2x(2.00+2.00) = 8.00 m x 0,30                                             |        | 1    |       | 8,000 | 0,300      | 2,400  |               |
|                         |             | Foseptik perde iki yüz (7.00 m x 2.50 m)                                                         |        | 2    |       | 7,000 | 2,500      | 35,000 |               |
|                         |             | Foseptik tavan kalıbı                                                                            |        | 1    | 2,000 | 2,000 |            | 4,000  |               |
|                         |             | M21 TOPLAMI                                                                                      | m²     |      |       |       |            |        | 41,400        |
| 5                       | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri               | ton    |      |       |       |            |        |               |
|                         |             | Foseptik radyesi: 2.00x2.00x0,30 m³, 95 kg/m³                                                    |        | 1    | 2,000 | 2,000 | 0,300      | 0,114  | kat. 0,095000 |
|                         |             | Foseptik perdeleri: 7.00x0,25x2.50 m³, 95 kg/m³                                                  |        | 1    | 0,250 | 7,000 | 2,500      | 0,416  | kat. 0,095000 |
|                         |             | Foseptik döşemesi: 2.00x2.00x0,15 m³, 95 kg/m³                                                   |        | 1    | 2,000 | 2,000 | 0,150      | 0,057  | kat. 0,095000 |
|                         |             | M26 TOPLAMI                                                                                      | ton    |      |       |       |            |        | 0,587         |

| Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERİ |             |                                                                                                  |        |      |       |       |            |        |               |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------------|--------|---------------|
| No                                            | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                    | Birimi | Adet | Ebat  |       |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
|                                               |             |                                                                                                  |        |      | En    | Boy   | Yüksekl ik |        |               |
| 1                                             | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³     |      |       |       |            |        |               |
|                                               |             | Silo kaideleri: 2.90x2.90 kaide; 1,00 m çalışma payı -> 4.90x4.90; derinlik 1,00 m               |        | 2    | 4,900 | 4,900 | 1,000      | 48,020 |               |
|                                               |             | M05 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |       |            |        | 48,020        |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                               | Birimi | Adet | Ebat  |       |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------------|--------|---------------|
|    |             |                                                                                             |        |      | En    | Boy   | Yüksekl ik |        |               |
| 2  | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³     |      |       |       |            |        |               |
|    |             | Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşıma), 2 adet                                            |        | 2    | 3,100 | 3,100 | 0,100      | 1,922  |               |
|    |             | M11 TOPLAMI                                                                                 | m³     |      |       |       |            |        | 1,922         |
| 3  | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri                            | m³     |      |       |       |            |        |               |
|    |             | Silo betonarme kaidesi (2 adet)                                                             |        | 2    | 2,900 | 2,900 | 0,500      | 8,410  |               |
|    |             | M17 TOPLAMI                                                                                 | m³     |      |       |       |            |        | 8,410         |
| 4  | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri                 | m²     |      |       |       |            |        |               |
|    |             | Silo kaidesi yan yüzleri: 4 yüz x 2 adet, boy 2.90, yükseklik 0.50                          |        | 8    |       | 2,900 | 0,500      | 11,600 |               |
|    |             | M21 TOPLAMI                                                                                 | m²     |      |       |       |            |        | 11,600        |
| 5  | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri          | ton    |      |       |       |            |        |               |
|    |             | Silo kaideleri: 2.90x2.90x0.50 m³ x 2, 90 kg/m³                                             |        | 2    | 2,900 | 2,900 | 0,500      | 0,757  | kat. 0,090000 |
|    |             | M26 TOPLAMI                                                                                 | ton    |      |       |       |            |        | 0,757         |

| Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU |             |                                                                                                  |        |      |       |        |            |         |               |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|------------|---------|---------------|
| No                       | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                    | Birimi | Adet | Ebat  |        |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR |
|                          |             |                                                                                                  |        |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |         |               |
| 1                        | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³     |      |       |        |            |         |               |
|                          |             | Su deposu: dış 4.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 6.00x5.00; derinlik 3.55 m                      |        | 1    | 5,000 | 6,000  | 3,550      | 106,500 |               |
|                          |             | M05 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |        |            |         | 106,500       |
| 2                        | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³     |      |       |        |            |         |               |
|                          |             | Su deposu (4.00x3.00 + 0,10 taşıma)                                                              |        | 1    | 3,200 | 4,200  | 0,100      | 1,344   |               |
|                          |             | M11 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |        |            |         | 1,344         |
| 3                        | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları                | m³     |      |       |        |            |         |               |
|                          |             | Su deposu radye 30 cm (dış 4.00x3.00)                                                            |        | 1    | 3,000 | 4,000  | 0,300      | 3,600   |               |
|                          |             | Su deposu perdeleri: orta çevre 2x(3.75+2.75) = 13.00 m                                          |        | 1    | 0,250 | 13,000 | 3,000      | 9,750   |               |
|                          |             | Su deposu üst döşemesi 15 cm                                                                     |        | 1    | 3,000 | 4,000  | 0,150      | 1,800   |               |
|                          |             | M16 TOPLAMI                                                                                      | m³     |      |       |        |            |         | 15,150        |
| 4                        | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar                                | m²     |      |       |        |            |         |               |
|                          |             | Su deposu radye çevresi 2x(4.00+3.00) = 14.00 m x 0,40                                           |        | 1    |       | 14,000 | 0,400      | 5,600   |               |
|                          |             | Su deposu perde iki yüz (13.00 m x 3.00 m)                                                       |        | 2    |       | 13,000 | 3,000      | 78,000  |               |
|                          |             | Su deposu tavan kalıbı                                                                           |        | 1    | 3,000 | 4,000  |            | 12,000  |               |
|                          |             | M20 TOPLAMI                                                                                      | m²     |      |       |        |            |         | 95,600        |
| 5                        | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri               | ton    |      |       |        |            |         |               |
|                          |             | Su deposu radye ve döşeme — proje metraжі 223,70+32,90 = 256,60 kg                               |        | 1    |       |        |            | 0,257   | kat. 0,256600 |
|                          |             | Su deposu perdeleri: 13.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³                                               |        | 1    | 0,250 | 13,000 | 3,000      | 0,975   | kat. 0,100000 |
|                          |             | M26 TOPLAMI                                                                                      | ton    |      |       |        |            |         | 1,232         |

| Yapı/Bina Adı: YAĞMUR SUYU DEPOSU |             |                                                                                                  |        |      |      |     |            |        |               |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|------------|--------|---------------|
| No                                | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                    | Birimi | Adet | Ebat |     |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
|                                   |             |                                                                                                  |        |      | En   | Boy | Yüksekl ik |        |               |
| 1                                 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³     |      |      |     |            |        |               |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                      | Birimi         | Adet | Ebat  |        |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------|--------|---------------|
|    |             |                                                                                                    |                |      | En    | Boy    | Yüksekl ik |        |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu: dış 3.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 5.00x5.00; derinlik 3.55 m               |                | 1    | 5,000 | 5,000  | 3,550      | 88,750 |               |
|    |             | <b>M05 TOPLAMI</b>                                                                                 | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |        | <b>88,750</b> |
| 2  | 15.150.1003 | <b>[M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton</b> | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |        |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu (3.00x3.00 + 0,10 taşma)                                                        |                | 1    | 3,200 | 3,200  | 0,100      | 1,024  |               |
|    |             | <b>M11 TOPLAMI</b>                                                                                 | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |        | <b>1,024</b>  |
| 3  | 15.150.1005 | <b>[M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları</b>           | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |        |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu radye 30 cm (dış 3.00x3.00)                                                     |                | 1    | 3,000 | 3,000  | 0,300      | 2,700  |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu perdeleri: orta çevre 2x(2.75+2.75) = 11.00 m                                   |                | 1    | 0,250 | 11,000 | 3,000      | 8,250  |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu üst döşemesi 15 cm                                                              |                | 1    | 3,000 | 3,000  | 0,150      | 1,350  |               |
|    |             | <b>M16 TOPLAMI</b>                                                                                 | m <sup>3</sup> |      |       |        |            |        | <b>12,300</b> |
| 4  | 15.180.1003 | <b>[M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar</b>                           | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |        |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu radye çevresi 2x(3.00+3.00) = 12.00 m x 0,40                                    |                | 1    |       | 12,000 | 0,400      | 4,800  |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu perde iki yüz (11.00 m x 3.00 m)                                                |                | 2    |       | 11,000 | 3,000      | 66,000 |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu tavan kalıbı                                                                    |                | 1    | 3,000 | 3,000  |            | 9,000  |               |
|    |             | <b>M20 TOPLAMI</b>                                                                                 | m <sup>2</sup> |      |       |        |            |        | <b>79,800</b> |
| 5  | 15.160.1003 | <b>[M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri</b>          | ton            |      |       |        |            |        |               |
|    |             | Yağmur suyu deposu radyesi: 3.00x3.00x0,30 m <sup>3</sup> , 100 kg/m <sup>3</sup>                  |                | 1    | 3,000 | 3,000  | 0,300      | 0,270  | kat. 0,100000 |
|    |             | Yağmur suyu deposu perdeleri: 11.00x0,25x3.00 m <sup>3</sup> , 100 kg/m <sup>3</sup>               |                | 1    | 0,250 | 11,000 | 3,000      | 0,825  | kat. 0,100000 |
|    |             | Yağmur suyu deposu döşemesi: 3.00x3.00x0,15 m <sup>3</sup> , 100 kg/m <sup>3</sup>                 |                | 1    | 3,000 | 3,000  | 0,150      | 0,135  | kat. 0,100000 |
|    |             | <b>M26 TOPLAMI</b>                                                                                 | ton            |      |       |        |            |        | <b>1,230</b>  |

| Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI |             |                                                                                                                                                     |                |      |       |         |            |         |                |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|---------|----------------|
| No                                                 | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                                                                       | Birimi         | Adet | Ebat  |         |            | Miktar  | TOPLAM MİKTAR  |
|                                                    |             |                                                                                                                                                     |                |      | En    | Boy     | Yüksekl ik |         |                |
| 1                                                  | 15.120.1001 | <b>[M02] Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı</b>                                                                               | m <sup>3</sup> |      |       |         |            |         |                |
|                                                    |             | Tesis içi yol güzergâhı: 745,57 m <sup>2</sup> alan, ortalama 5,00 m genişlik -> 149,11 m uzunluk                                                   |                | 1    | 5,000 | 149,110 | 0,350      | 260,942 |                |
|                                                    |             | <b>M02 TOPLAMI</b>                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> |      |       |         |            |         | <b>260,942</b> |
| 2                                                  | TKDK-0091   | <b>[M46] 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması</b>                                                                | m              |      |       |         |            |         |                |
|                                                    |             | Parsel 7.966,67 m <sup>2</sup> ; yerleşim planındaki cephe 113,04 m, buna karşılık gelen derinlik 7.966,67/113,04 = 70,48 m; çevre 2x(113,04+70,48) |                | 1    |       | 367,040 |            | 367,040 |                |
|                                                    |             | (-) Giriş kapısı açıklığı düşülür                                                                                                                   |                | 1    |       | 6,000   |            | -6,000  |                |
|                                                    |             | <b>M46 TOPLAMI</b>                                                                                                                                  | m              |      |       |         |            |         | <b>361,040</b> |
| 3                                                  | 43.527.1001 | <b>[M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)</b>                                              | m              |      |       |         |            |         |                |
|                                                    |             | Kümes A blok servis bölümü - foseptik                                                                                                               |                | 1    |       | 25,000  |            | 25,000  |                |
|                                                    |             | Kümes B blok servis bölümü - foseptik                                                                                                               |                | 1    |       | 25,000  |            | 25,000  |                |
|                                                    |             | <b>M59 TOPLAMI</b>                                                                                                                                  | m              |      |       |         |            |         | <b>50,000</b>  |
| 4                                                  | 15.150.1005 | <b>[M61A] C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar</b>                                                                                    | m <sup>3</sup> |      |       |         |            |         |                |
|                                                    |             | Dış prizma: 0,90 x 0,90 x 0,75; 4 adet                                                                                                              |                | 4    | 0,900 | 0,900   | 0,750      | 2,430   |                |
|                                                    |             | (-) Net iç hacim düşülür: 0,60 x 0,60 x 0,60; 4 adet                                                                                                |                | 4    | 0,600 | 0,600   | 0,600      | -0,864  |                |
|                                                    |             | <b>M61A TOPLAMI</b>                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |      |       |         |            |         | <b>1,566</b>   |
| 5                                                  | 15.180.1003 | <b>[M61B] Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar</b>                                                                  | m <sup>2</sup> |      |       |         |            |         |                |
|                                                    |             | İç yüzler: 4 yüz x 0,60 x 0,60; 4 adet                                                                                                              |                | 4    | 0,600 | 4,000   | 0,600      | 5,760   |                |

| No | Poz No      | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer                                                                          | Birimi         | Adet | Ebat  |       |            | Miktar | TOPLAM MİKTAR  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|------------|--------|----------------|
|    |             |                                                                                                        |                |      | En    | Boy   | Yüksekl ik |        |                |
|    |             | Dış yüzler: 4 yüz x 0,90 x 0,60; 4 adet                                                                |                | 4    | 0,900 | 4,000 | 0,600      | 8,640  |                |
|    |             | <b>M61B TOPLAMI</b>                                                                                    | m <sup>2</sup> |      |       |       |            |        | <b>14,400</b>  |
| 6  | 15.160.1003 | <b>[M61C] Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar</b>                                    | ton            |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Beton hacmi 1,566 m <sup>3</sup> , ortalama donatı oranı 90 kg/m <sup>3</sup> -> 140,94 kg = 0,141 ton |                | 1    |       | 1,566 |            | 0,141  | kat. 0,090000  |
|    |             | <b>M61C TOPLAMI</b>                                                                                    | ton            |      |       |       |            |        | <b>0,141</b>   |
| 7  | 15.560.1003 | <b>[M61D] Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması</b>                               | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Pissu hattında 4 adet                                                                                  |                | 4    |       |       |            | 4,000  |                |
|    |             | <b>M61D TOPLAMI</b>                                                                                    | ad             |      |       |       |            |        | <b>4,000</b>   |
| 8  | 30.100.1104 | <b>[M63] Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)</b>          | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Tesis girişinde 1 adet                                                                                 |                | 1    |       |       |            | 1,000  | kat. 1,000000  |
|    |             | <b>M63 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>1,000</b>   |
| 9  | 30.100.2106 | <b>[M64] Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m<sup>2</sup>)</b>                    | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Tesis girişinde 1 adet                                                                                 |                | 1    |       |       |            | 1,000  | kat. 1,000000  |
|    |             | <b>M64 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>1,000</b>   |
| 10 | 30.135.3201 | <b>[M65] Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V</b>               | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Sayaç panosu içinde 1 adet                                                                             |                | 1    |       |       |            | 1,000  | kat. 1,000000  |
|    |             | <b>M65 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>1,000</b>   |
| 11 | 30.110.1104 | <b>[M66] Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş</b>                             | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Ana dağıtım panosu girişi                                                                              |                | 1    |       |       |            | 1,000  | kat. 1,000000  |
|    |             | <b>M66 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>1,000</b>   |
| 12 | 30.115.1003 | <b>[M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA</b>                                                   | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Ana pano ve sayaç panosunda                                                                            |                | 1    |       |       |            | 2,000  | kat. 2,000000  |
|    |             | <b>M69 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>2,000</b>   |
| 13 | 30.140.3105 | <b>[M70] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm<sup>2</sup></b>             | m              |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Şebeke bağlantı noktası - ana dağıtım panosu                                                           |                | 1    |       |       |            | 50,000 | kat. 50,000000 |
|    |             | <b>M70 TOPLAMI</b>                                                                                     | m              |      |       |       |            |        | <b>50,000</b>  |
| 14 | 30.140.3101 | <b>[M72] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm<sup>2</sup></b>              | m              |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Saha aydınlatma direkleri besleme hattı                                                                |                | 1    |       |       |            | 50,000 | kat. 50,000000 |
|    |             | <b>M72 TOPLAMI</b>                                                                                     | m              |      |       |       |            |        | <b>50,000</b>  |
| 15 | 30.172.1706 | <b>[M82] Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m</b>                        | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Tesis içi yol ve saha aydınlatması                                                                     |                | 1    |       |       |            | 4,000  | kat. 4,000000  |
|    |             | <b>M82 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>4,000</b>   |
| 16 | 30.170.4002 | <b>[M83] LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm</b>                                                   | ad             |      |       |       |            |        |                |
|    |             | Aydınlatma direği başına 1 adet                                                                        |                | 1    |       |       |            | 4,000  | kat. 4,000000  |
|    |             | <b>M83 TOPLAMI</b>                                                                                     | ad             |      |       |       |            |        | <b>4,000</b>   |

#### AÇIKLAMALAR

- Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m<sup>2</sup>, kg/m<sup>3</sup>, ton/m<sup>2</sup>), bindirme payı, üçgen alan çarpımı (0,50) veya adet çarpımıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.
- Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m<sup>2</sup>, beton 115,71 m<sup>3</sup>, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).
- Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

- Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.