

MAKİNE-EKİPMAN VE ISITMA SİSTEMİ LİSTESİ

Proforma istemek için – birim fiyat ve tutar sütunları tedarikçi tarafından doldurulacaktır

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI
Yatırımın Adresi : Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, 7.966,67 m² arsa
Yatırımcı : MUSAB EDER

Aşağıdaki kalemler iki adet 14,00 x 79,00 m etlik piliç kümesi içindir. Miktarlar onaylı mimari ve mekanik projeden alınmıştır; değiştirilmeden fiyatlandırılması beklenir. Kalemlerin teknik nitelikleri ekteki Makine ve Ekipman Teknik Şartnamesi ile Kümes Isıtma Sistemi Teknik Şartnamesinde tanımlanmıştır; poz numarası aranmaz.

No	Kalemin adı	Birimi	Kümes başına miktar	Toplam miktar (2 kümes)	Birim fiyat (TL) KDV hariç	Tutar (TL) KDV hariç
A – KÜMES MEKANİK EKİPMANI						
1	Yemleme sistemi (HZC-FD-01) — 3 hat, 243 m hat uzunluğu, 150 kg galvanizli yem deposu x 3, 0,55 kW yemlik motoru x 3, 35 cm çapında 324 plastik yemlik, 1,1 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	set	1	2		
2	Kümes kontrol panosu (HZC-COM-004) — HZC-70 işlemcili; 5 sıcaklık, 1 nem, 1 basınç ve 1 CO2 sensörü, alarm sistemi, uzaktan erişim, PLC kontrol, raporlama ve analiz	set	1	2		
3	Tünel havalandırma fanı (HZC-WNT-012) — 4 adet, 138 x 138 x 42 cm, 40.000 m³/h, 1,5 kW, galvanizli çelik kanat, ahtapot sistemli otomatik panjur	set	1	2		
4	Sulama sistemi (HZC-WTR-005) — 4 hat, hat başına 312 m, 22 x 22 mm hat çapı, 1.560 metal 360° nipel suluk, 4 regülatör, 0,75 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	set	1	2		
5	Soğutma pedi sistemi (HZC-WNT-024) — Tüplü, dahili devridaimli; 15 cm kalınlık, 150 cm yükseklik, 2 x 15 m uzunluk (45 m² ped alanı), PVC çerçeve, XPS petek kapakları, 2 aktüatör, 2 adet 0,50 kW su pompası	set	1	2		
6	Klape sistemi (HZC-WNT-001) — 30 adet 26 x 56 cm izolasyonlu plastik klape, klape başına 1.750 m³/h (30 x 1.750 = 52.500 m³/h, mekanik projedeki 46.717 m³/h ihtiyacının üzerinde), 2 aktüatörlü açma-kapama, 161 m hat	set	1	2		
7	Yem silosu ve nakil sistemi (HZC-SLO-004) — En az 17,77 ton galvaniz kaplama sac silo, helezonlu merdiven, 0,75 kW yem nakil motoru, 22 m PVC nakil hattı	set	1	2		
9	Montaj ve nakliye (—) — Kümes montajı ve nakliye bedelleri	set	1	2		
B – KÜMES ISITMA SİSTEMİ						
1	Merkezi sistem katı yakıtlı sıcak hava üretici (kazan) — kümes başına en az 290 kW (≈ 249.000 kcal/h) ısıtma kapasitesi; kümes içi branda ve hava kanalı ekipmanları, montaj ve devreye alma dâhil	ad	1	2		
TOPLAM (KDV hariç)						

Tedarikçi bilgileri

Tedarikçinin ticari unvanı	
Adresi	
Vergi dairesi ve numarası	
Telefon / e-posta	

Proforma numarası ve tarihi	
-----------------------------	-------

Teslim ve ödeme şartları

Para birimi	
Fiyatlara KDV dâhil mi	
Teslim yeri	
Teslim süresi	
Ödeme şekli	
Fiyat geçerlilik süresi	

PROFORMA NASIL DÜZENLENİR

Bu liste bir teklif değil, teklif isteğidir: proforma tedarikçinin kendi antetli kâğıdında, kaşe ve imzasıyla düzenlenir.

Kalem adları ve miktarlar değiştirilmez; kapsam dışı kalan bir kalem varsa satırı boş bırakılıp altta belirtilir.

Fiyatlar KDV hariç Türk Lirası olarak verilir; KDV ayrıca gösterilir.

Proforma, IPARD III kapsamında uygun olmayan harcamanın beyanında kullanılacaktır.

Tedarikçi kaşe ve imzası	Tarih