

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ — BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA KÜMES A BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapının adı              | Kümes A Blok                                                                                  |
| Yapı alanı               | 1.106,00 m²                                                                                   |
| Tanımı                   | 14,00 x 79,00 = 1.106,00 m²; betonarme şerit temel, çelik karkas üstyapı, sandviç panel çatı. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                                                                    |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                                                                    |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes A Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                | Birim | Miktar   | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok                                                                              | m³    | 1.684,39 |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton                                                                  | m³    | 31,43    |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri                                                         | m³    | 115,71   |                  |            |
| 4    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)                                                             | m³    | 162,63   |                  |            |
| 5    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri                                                                 | m²    | 551,26   |                  |            |
| 6    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                       | ton   | 4,16     |                  |            |
| 7    | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                      | ton   | 7,29     |                  |            |
| 8    | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri                                                                 | ton   | 3,64     |                  |            |
| 9    | Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton   | 44,05    |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                            | Birim          | Miktar   | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| 10   | 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m <sup>2</sup> | 1.204,98 |                  |            |
| 11   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı                     | m <sup>2</sup> | 507,91   |                  |            |
| 12   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl                           | m <sup>2</sup> | 49,85    |                  |            |
| 13   | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü                                                              | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 14   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü                                        | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 15   | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası                               | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 16   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası                                          | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 17   | Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri                                                                      | kg             | 674,00   |                  |            |
| 18   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere                                                                                    | kg             | 319,20   |                  |            |
| 19   | Galvanizli düz sacdan iniş borusu yapılması — ø100                                                                                     | kg             | 40,96    |                  |            |
| 20   | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220                                           | m <sup>2</sup> | 4,40     |                  |            |
| 21   | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü                               | m <sup>2</sup> | 9,00     |                  |            |
| 22   | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü                                     | m <sup>2</sup> | 45,00    |                  |            |
| 23   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları                                          | m <sup>2</sup> | 90,00    |                  |            |
| 24   | Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü                                                | m <sup>2</sup> | 60,00    |                  |            |
| 25   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü                                     | m <sup>2</sup> | 55,00    |                  |            |
| 26   | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü                                                   | m <sup>2</sup> | 5,67     |                  |            |
| 27   | 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları                                             | kg             | 54,31    |                  |            |
| 28   | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                              | m              | 25,00    |                  |            |
| 29   | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> )                                                       | ad             | 1,00     |                  |            |
| 30   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme                                                                      | ad             | 1,00     |                  |            |
| 31   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA                                                                                                | ad             | 2,00     |                  |            |
| 32   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup>                                                           | m              | 300,00   |                  |            |
| 33   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması                                  | ad             | 30,00    |                  |            |
| 34   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü                                             | ad             | 2,00     |                  |            |
| 35   | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru                                                                                                  | m              | 500,00   |                  |            |
| 36   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat                                                                         | m              | 2.000,00 |                  |            |
| 37   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı                                                                | m              | 600,00   |                  |            |
| 38   | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni                                                         | m              | 100,00   |                  |            |
| 39   | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)                                                    | m              | 186,00   |                  |            |
| 40   | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m                                                                                  | ad             | 1,00     |                  |            |
| 41   | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel                                                    | m              | 16,00    |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                   | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 42   | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad    | 1,00   |                  |            |
| 43   | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA                                                                       | ad    | 1,00   |                  |            |
| 44   | Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi                                                 | ad    | 1,00   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                                                 |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                                       |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                                              |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası</b> |
|                                               |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ — BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA KÜMES B BLOK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Yapının adı              | Kümes B Blok                                 |
| Yapı alanı               | 1.106,00 m²                                  |
| Tanımı                   | A blok ile geometrik olarak birebir aynıdır. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                   |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                   |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Kümes B Blok yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                | Birim | Miktar   | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok                                                                              | m³    | 1.684,38 |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton                                                                  | m³    | 31,43    |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri                                                         | m³    | 115,71   |                  |            |
| 4    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm)                                                             | m³    | 162,63   |                  |            |
| 5    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri                                                                 | m²    | 551,26   |                  |            |
| 6    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                       | ton   | 4,16     |                  |            |
| 7    | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri                                                                      | ton   | 7,29     |                  |            |
| 8    | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri                                                                 | ton   | 3,64     |                  |            |
| 9    | Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton   | 44,05    |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                                            | Birim          | Miktar   | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|
| 10   | 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m <sup>2</sup> | 1.204,98 |                  |            |
| 11   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı                     | m <sup>2</sup> | 507,91   |                  |            |
| 12   | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl                           | m <sup>2</sup> | 49,85    |                  |            |
| 13   | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü                                                              | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 14   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü                                        | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 15   | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası                               | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 16   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası                                          | m <sup>2</sup> | 557,76   |                  |            |
| 17   | Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri                                                                      | kg             | 674,00   |                  |            |
| 18   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere                                                                                    | kg             | 319,20   |                  |            |
| 19   | Galvanizli düz sacdan iniş borusu yapılması — ø100                                                                                     | kg             | 40,96    |                  |            |
| 20   | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220                                           | m <sup>2</sup> | 4,40     |                  |            |
| 21   | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü                               | m <sup>2</sup> | 9,00     |                  |            |
| 22   | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü                                     | m <sup>2</sup> | 45,00    |                  |            |
| 23   | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları                                          | m <sup>2</sup> | 90,00    |                  |            |
| 24   | Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü                                                | m <sup>2</sup> | 60,00    |                  |            |
| 25   | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü                                     | m <sup>2</sup> | 55,00    |                  |            |
| 26   | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü                                                   | m <sup>2</sup> | 5,67     |                  |            |
| 27   | 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları                                             | kg             | 54,31    |                  |            |
| 28   | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                              | m              | 25,00    |                  |            |
| 29   | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> )                                                       | ad             | 1,00     |                  |            |
| 30   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme                                                                      | ad             | 1,00     |                  |            |
| 31   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA                                                                                                | ad             | 2,00     |                  |            |
| 32   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup>                                                           | m              | 300,00   |                  |            |
| 33   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması                                  | ad             | 30,00    |                  |            |
| 34   | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü                                             | ad             | 2,00     |                  |            |
| 35   | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru                                                                                                  | m              | 500,00   |                  |            |
| 36   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat                                                                         | m              | 2.000,00 |                  |            |
| 37   | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı                                                                | m              | 600,00   |                  |            |
| 38   | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni                                                         | m              | 100,00   |                  |            |
| 39   | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması)                                                    | m              | 186,00   |                  |            |
| 40   | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m                                                                                  | ad             | 1,00     |                  |            |
| 41   | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel                                                    | m              | 16,00    |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                                                   | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 42   | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad    | 1,00   |                  |            |
| 43   | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA                                                                       | ad    | 1,00   |                  |            |
| 44   | Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi                                                 | ad    | 1,00   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                                                 |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                                       |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                                              |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası</b> |
|                                               |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA GÜBRE ÇUKURU

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 GÖLCÜK / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Yapının adı              | Gübre Çukuru                                                    |
| Yapı alanı               | 115,00 m²                                                       |
| Tanımı                   | Dış ölçü 11,50 x 10,00 m; betonarme radye, perde ve üst döşeme. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                                      |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                                      |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Gübre Çukuru yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                               | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru                        | m³    | 542,70 |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton          | m³    | 11,93  |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli                 | m³    | 46,00  |                  |            |
| 4    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi | m³    | 47,19  |                  |            |
| 5    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru                   | m²    | 363,26 |                  |            |
| 6    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru                         | ton   | 7,60   |                  |            |
| 7    | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu  | ton   | 0,56   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                             |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                   |       |        |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı               | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------|-------|--------|------------------|------------|
|      | TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil) |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası</b> |
|                                               |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.



# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA ÖLÜ ATMA ÇUKURU

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Yapının adı              | Ölü Atma Çukuru                                    |
| Yapı alanı               | 18,00 m²                                           |
| Tanımı                   | Dış ölçü 6,00 x 3,00 m, betonarme sızdırmaz çukur. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                         |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                         |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Ölü Atma Çukuru yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³    | 142,00 |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³    | 1,98   |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları                | m³    | 20,85  |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar                                | m²    | 127,20 |                  |            |
| 5    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri               | ton   | 1,66   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                              |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                    |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                           |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

**Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası**

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA FOSEPTİK

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Yapının adı              | Foseptik                                     |
| Yapı alanı               | 4,00 m²                                      |
| Tanımı                   | Dış ölçü 2,00 x 2,00 m, betonarme sızdırmaz. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                   |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                   |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Foseptik yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³    | 48,80  |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³    | 0,48   |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — foseptik ve silo kaideleri                                 | m³    | 6,17   |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — foseptik ve silo kaideleri                      | m²    | 41,40  |                  |            |
| 5    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri               | ton   | 0,59   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                              |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                    |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                           |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

**Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası**

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA

## YEM SILOSU BETONARME KAİDELERİ

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

### 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

### 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

### 3 • Teklifin konusu

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Yapının adı              | Yem Silosu Betonarme Kaideleri  |
| Yapı alanı               | 16,82 m²                        |
| Tanımı                   | 2 adet, her biri 2,90 x 2,90 m. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                      |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                      |

### 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Yem Silosu Betonarme Kaideleri yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

### 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                 | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, fosseptik ve silo kaideleri | m³    | 48,02  |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, fosseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³    | 1,92   |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — fosseptik ve silo kaideleri                                 | m³    | 8,41   |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — fosseptik ve silo kaideleri                      | m²    | 11,60  |                  |            |
| 5    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, fosseptik ve silo kaideleri               | ton   | 0,76   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                               |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                     |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                            |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası</b> |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>      |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.

# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA SU DEPOSU

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

## 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

## 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

## 3 • Teklifin konusu

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Yapının adı              | Su Deposu                          |
| Yapı alanı               | 12,00 m²                           |
| Tanımı                   | Dış ölçü 4,00 x 3,00 m, betonarme. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                         |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                         |

## 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Su Deposu yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                                | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³    | 106,50 |                  |            |
| 2    | C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton      | m³    | 1,34   |                  |            |
| 3    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları                | m³    | 15,15  |                  |            |
| 4    | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar                                | m²    | 95,60  |                  |            |
| 5    | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri               | ton   | 1,23   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                              |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                                    |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                                           |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

**Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası**

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.



# YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ – BİRİM FİYATI DOLDURULACAK NÜSHA

## ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir. Birim fiyat ve tutar sütunları teklif veren tarafından doldurulacaktır.

### 1 • Teklifi veren

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ticari unvanı                | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ       |
| Yetkilisi                    | MAHMUT TARI                                                 |
| Adresi                       | Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ |
| Vergi dairesi                | GÖLCÜK                                                      |
| Vergi / T.C. kimlik numarası | 49438405322                                                 |
| İşe başlama tarihi           | 01.11.2022                                                  |
| Ticaret sicil no / Mersis no | Gölcük/6196 / 4943840532200001                              |
| Telefon / e-posta            | 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                       |

### 2 • Teklifin sunulduğu

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı ve soyadı        | MUSAB EDER                                                                          |
| T.C. kimlik numarası | 46441018266                                                                         |
| İş yeri              | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²) |

### 3 • Teklifin konusu

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Yapının adı              | Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı                                           |
| Tanımı                   | Parsel çevresi çit, tesis içi yol platformu ve yapılar arası altyapı hatları. |
| Teklif tarihi            | 26.08.2026                                                                    |
| Teklif geçerlilik tarihi | 26.12.2027                                                                    |

### 4 • Beyanlar

- Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Aşağıdaki cetveldeki bütün kalemler fiyatlandırılmalıdır; boş bırakılan kalem teklifi geçersiz kılar.
- Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
- Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
- Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
- İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

### 5 • Birim fiyat teklif cetveli

| Sıra | İşin tanımı                                                                               | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 1    | Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı                                  | m³    | 260,94 |                  |            |
| 2    | 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması                   | m     | 361,04 |                  |            |
| 3    | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m     | 50,00  |                  |            |
| 4    | C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar                                        | m³    | 1,57   |                  |            |
| 5    | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar                      | m²    | 14,40  |                  |            |
| 6    | Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar                                     | ton   | 0,14   |                  |            |
| 7    | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması                                | ad    | 4,00   |                  |            |
| 8    | Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)          | ad    | 1,00   |                  |            |
| 9    | Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²)                               | ad    | 1,00   |                  |            |

| Sıra | İşin tanımı                                                                    | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|
| 10   | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V    | ad    | 1,00   |                  |            |
| 11   | Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş                  | ad    | 1,00   |                  |            |
| 12   | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA                                        | ad    | 2,00   |                  |            |
| 13   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm <sup>2</sup> | m     | 50,00  |                  |            |
| 14   | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm <sup>2</sup>  | m     | 50,00  |                  |            |
| 15   | Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m             | ad    | 4,00   |                  |            |
| 16   | LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm                                        | ad    | 4,00   |                  |            |
|      | <b>ARA TOPLAM (KDV hariç)</b>                                                  |       |        |                  |            |
|      | KDV %20                                                                        |       |        |                  |            |
|      | <b>TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)</b>                                               |       |        |                  |            |

## 6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

| Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası |
|----------------------------------------|
|                                        |

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.