

MAKİNE VE EKİPMAN İHTİYAÇ LİSTESİ

MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI

KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

Teklif davet mektubu eki — kalem ve miktar dökümü

Kalemler ve birim fiyatlar, 14,00 x 79,00 m kümes ölçüsüne göre yapılan piyasa araştırmasından gelir; ölçü projenin ölçüsüyle birebir örtüşmektedir. Aşağıdaki tablo, teklif davet mektubunda istenecek kalem ve miktarları gösterir. Fiyat sütunu yaklaşık maliyet tahmini içindir; bağlayıcı fiyat, 37 numaralı fiyatsız istek listesiyle üç ayrı tedarikçiden alınacak tekliflerle belirlenir.

No	Ürün kodu	Makine-ekipmanın adı ve teknik özeti	Bina başına tutar (TL)	2 bina tutarı (TL)
1	HZC-FD-01	Yemleme sistemi — 3 hat, 243 m hat uzunluğu, 150 kg galvanizli yem deposu x 3, 0,55 kW yemlik motoru x 3, 35 cm çapında 324 plastik yemlik, 1,1 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	250.062,04	500.124,07
2	HZC-COM-004	Kümes kontrol panosu — HZC-70 işlemcili; 5 sıcaklık, 1 nem, 1 basınç ve 1 CO2 sensörü, alarm sistemi, uzaktan erişim, PLC kontrol, raporlama ve analiz	262.674,92	525.349,85
3	HZC-WNT-012	Tünel havalandırma fanı — 4 adet, 138 x 138 x 42 cm, 40.000 m ³ /h, 1,5 kW, galvanizli çelik kanat, ahtapot sistemli otomatik panjur	76.982,48	153.964,95
4	HZC-WTR-005	Sulama sistemi — 4 hat, hat başına 312 m, 22 x 22 mm hat çapı, 1.560 metal 360° nipel suluk, 4 regülatör, 0,75 kW çift redüktörlü frenli otomatik kaldırma	145.353,30	290.706,60
5	HZC-WNT-024	Soğutma pedi sistemi — Tüplü, dahili devridaimli; 15 cm kalınlık, 150 cm yükseklik, 2 x 15 m uzunluk (45 m ² ped alanı), PVC çerçeve, XPS petek kapakları, 2 aktüatör, 2 adet 0,50 kW su pompası	269.272,63	538.545,26
6	HZC-WNT-001	Klape sistemi — 40 adet 26 x 56 cm izolasyonlu plastik klape, klape başına 1.750 m ³ /h, 2 aktüatörlü açma-kapama, 161 m hat	40.581,31	81.162,61
7	HZC-SLO-004	Yem silosu ve nakil sistemi — En az 17,77 ton galvaniz kaplama sac silo, helezonlu merdiven, 0,75 kW yem nakil motoru, 22 m PVC nakil hattı	172.996,93	345.993,87
9	—	Montaj ve nakliye — Kümes montajı ve nakliye bedelleri	225.000,00	450.000,00
		TOPLAM (KDV hariç)	1.442.923,60	2.885.847,21

Listenin kaynağı ve ısıtma sisteminin durumu

	Blok başına (TL)	İki blok (TL)
Makine ve ekipman (montaj ve nakliye dâhil) — bu listenin TOPLAM satırı	1.442.923,60	2.885.847,21
Kümes ısıtma sistemi — BU LİSTEDE YOKTUR; kendi lotunda, alınmış kendi teklifiyle durur	355.000,00	710.000,00
Tedarikçi şartnamesinin kâğıt üzerindeki toplamı — ısıtma kalemi şartnamedeki bedeliyle	1.915.134,79	3.830.269,57

Kalemler ve tutarlar, tedarikçinin bu kümes için düzenlediği makine-ekipman teknik şartnamesinden alınmıştır. Şartname 2 bina için ve kümesin kendi iç ölçüsüne (78,55 x 13,50 m) göre düzenlenmiştir; bu yüzden ölçekleme yapılmamış, blok başına tutar iki bina tutarının yarısı olarak yazılmıştır. Uygun harcama tablolarına giren makine-ekipman tutarı iki blok için 2.885.847,21 TL'dir.

Isıtma sistemi bu listede yoktur. Tedarikçi şartnamesinde 8. sırada 944.422,36 TL ile yer alsada, ısıtma için elimizde alınmış gerçek bir teklif vardır: 710.000,00 TL (2 adet). Alınmış bir teklifin bedeli başka bir belgeden değiştirilemez; ısıtma kendi lotunda, kendi teklifiyle durur ve uygun harcama tablolarına oradan girer. İki belge arasındaki 234.422,36 TL'lik fark bundan gelir.

Teklifin elektrik tesisatı hariç olduğu, montaj ve nakliyenin dâhil olduğu tedarikçi tarafından yazılmıştır; alınacak tekliflerde de aynı kapsam istenmelidir. Makine-ekipman alımı bu yatırımda uygun harcama DEĞİLDİR; hibe kapsamı Kümes A ve B bloklarının yapım işleriyle sınırlıdır. Uygun olmayan harcamalar TKDK teklif alma usulüne tabi olmadığından üç teklif şartı aranmaz; tutar proforma fatura ile beyan edilir ve öz kaynaktan karşılanır. Bu liste, proformayı alacak tedarikçiye verilecek kalem ve miktar dökümüdür.