

Yatırımın Adı : MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ  
Yatırımın Adresi : KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17

## ELEKTRİK YÜKLEME CETVELİ TÜKETİM TESİSİNİN KURULU GÜCÜ VE DAYANAKLARI

Cetvel, mekanik metrajımız, elektrik metrajımız ve ekipman teklifindeki motor güçlerinden çıkarılmıştır. Bağlayıcı olan elektrik projesinin kendi yükleme cetvelidir; buradaki cetvel onunla çapraz kontrol içindir.

### 1 · Yükler ve dayanakları

#### ÇAĞRI REHBERİ

“Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanlar (yükleme tablosunda boş prizlere 1-2 kW güç yazılması vb.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.”

Cetveldeki her yükün karşılığı bir projede veya teklifte vardır; kaynağı son sütunda gösterilmiştir. Karşılığı olmayan hiçbir kalem yazılmamıştır.

Motor güçleri onaylı mekanik ve elektrik projesinden alınmıştır — tünel fanı 1,10 kW, ped pompası 0,26 kW. Makine-ekipman teknik şartnamesi (07) fan motoru için 1,0-1,5 kW aralığına izin verir; teklifler alındığında seçilen fanın motor gücü 1,10 kW'ı aşarsa kurulu güç büyür ve onaylı elektrik projesi ile bu cetvel birlikte revize edilir. Bu cetvel, güçleri suni olarak büyütmemek için proje değerlerini taşır; ekipman şartnamesindeki üst sınır bir seçim aralığıdır, kurulu güç beyanı değildir.

| Yük                                        | Adet | Birim güç (kW) | Toplam (kW)  | Kaynak           |
|--------------------------------------------|------|----------------|--------------|------------------|
| Tünel havalandırma fanı 140/140 cm         | 8    | 1,10           | 8,80         | Mekanik proje    |
| Bacalı minimum havalandırma fanı           | 12   | 0,37           | 4,44         | Mekanik metraj   |
| Sirkülasyon (karıştırıcı) fanı             | 16   | 0,25           | 4,00         | Mekanik metraj   |
| Kümes ısıtıcısı — brülör fanı ve kontrol   | 4    | 0,75           | 3,00         | Mekanik metraj   |
| Yemlik depo motor grubu                    | 6    | 0,75           | 4,50         | Ekipman teklifi  |
| Yemlik motorlu kaldırma sistemi            | 2    | 1,10           | 2,20         | Ekipman teklifi  |
| Nipel motorlu kaldırma sistemi             | 2    | 0,75           | 1,50         | Ekipman teklifi  |
| Ped (serinletme) sistemi su pompası        | 2    | 0,26           | 0,52         | Mekanik proje    |
| Klape ve ped kapağı açma motorları         | 4    | 0,37           | 1,48         | Ekipman teklifi  |
| Yem silosu taşıma spirali                  | 2    | 2,20           | 4,40         | Ekipman teklifi  |
| Hidrofor                                   | 1    | 1,50           | 1,50         | Mekanik metraj   |
| Kümes LED aydınlatması — 60 armatür x 30 W | 1    | 1,80           | 1,80         | Elektrik metrajı |
| Saha aydınlatması — 8 projektör x 60 W     | 1    | 0,48           | 0,48         | Elektrik metrajı |
| Kümes kontrol panosu ve otomasyon          | 2    | 0,50           | 1,00         | Ekipman teklifi  |
| Servis bölümü priz ve aydınlatma           | 2    | 1,00           | 2,00         | Elektrik metrajı |
| <b>İKİ BLOK TOPLAMI</b>                    |      |                | <b>41,62</b> |                  |

### 2 · Onaylı elektrik projesinin kurulu gücü

|                            | Değer    | Dayanak                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesisin toplam kurulu gücü | 99,67 kW | Onaylı elektrik projesi yükleme cetveli — bağlayıcı değer; kümes A, kümes B ve bakıcı evi, 3 bağımsız bölüm                                 |
| Toplam talep gücü          | 91,73 kW | Eşzamanlılık faktörü 1-1-(06-04) uygulanmış hâli                                                                                            |
| Kümes başına kurulu güç    | 45,84 kW | Bakıcı evi payı (8,00 kW) düşülüp iki bloğa bölünmüştür                                                                                     |
| Aşağıdaki cetvelin toplamı | 41,62 kW | Mekanik metraj, elektrik metrajı ve ekipman teklifinden çapraz kontrol; kümes ekipmanını kapsar, bakıcı evi ve saha aydınlatması dışındadır |

Elektrik ihtiyacının tamamı dağıtım şebekesinden karşılanır; kesinti hâlinde blok başına bir dizel elektrojen grubu devreye girer. Yatırımda yenilenebilir enerji üretimi yoktur.