

YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI

Bu teklif yalnızca yukarıdaki yapıya aittir; diğer yapılar için ayrı teklifler düzenlenmiştir.

1 • Teklifi veren

Ticari unvanı	MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilisi	MAHMUT TARI
Adresi	Şehitler Mah. 416. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Gölcük / KOCAELİ
Vergi dairesi	GÖLCÜK
Vergi / T.C. kimlik numarası	49438405322
İşe başlama tarihi	01.11.2022
Ticaret sicil no / Mersis no	Gölcük/6196 / 4943840532200001
Telefon / e-posta	0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com

2 • Teklifin sunulduğu

Adı ve soyadı	MUSAB EDER
T.C. kimlik numarası	46441018266
İş yeri	Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)

3 • Teklifin konusu

Yapının adı	Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı
Tanımı	Parsel çevresi çit, tesis içi yol platformu ve yapılar arası altyapı hatları.
Teklif tarihi	26.08.2026
Teklif geçerlilik tarihi	26.11.2026

4 • Beyanlar

1. Tarafınızca gönderilen teknik şartname, mahal listesi, metraj cetvelleri ve projeleri inceledik; Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı yapısını bu belgelerde tanımlandığı şekilde, eksiksiz ve fen kurallarına uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2. Aşağıdaki cetvelde bu yapıya ait bütün kalemler fiyatlandırılmıştır; fiyatlandırılmamış kalem yoktur.
3. Birim fiyatlarımız güncel piyasa fiyatlarıdır; malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme-yatay ve düşey taşıma-boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir.
4. Bütün birim fiyatlar ve tutarlar KDV hariçtir; KDV ayrıca gösterilmiştir.
5. Teklifimiz yukarıdaki geçerlilik tarihine kadar bağlayıcıdır ve bu süre içinde geri çekilmeyecektir.
6. İşveren ile aramızda herhangi bir ortaklık, akrabalık veya çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

5 • Birim fiyat teklif cetveli

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı	m³	260,94	52,37	13.665,56
2	1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması	m	361,04	940,84	339.680,87
3	ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	50,00	330,70	16.535,00
4	C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar	m³	1,57	2.960,45	4.636,06
5	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar	m²	14,40	863,80	12.438,72
6	Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar	ton	0,14	39.045,24	5.501,47
7	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması	ad	4,00	3.744,30	14.977,20
8	Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik)	ad	1,00	41.783,13	41.783,13
9	Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²)	ad	1,00	11.631,65	11.631,65

Sıra	İşin tanımı	Birim	Miktar	Birim fiyat (TL)	Tutar (TL)
10	Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V	ad	1,00	2.218,15	2.218,15
11	Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş	ad	1,00	5.920,76	5.920,76
12	Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA	ad	2,00	1.436,20	2.872,40
13	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm ²	m	50,00	332,17	16.608,50
14	YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm ²	m	50,00	71,32	3.566,00
15	Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m	ad	4,00	7.783,12	31.132,48
16	LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm	ad	4,00	8.313,16	33.252,64
	ARA TOPLAM (KDV hariç)				556.420,59
	KDV %20				111.284,12
	TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)				667.704,71

6 • Notlar

1. Birim fiyatlara malzeme, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, makine ve ekipman giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhildir; KDV hariçtir.
2. Şantiye kurulumu, iş güvenliği önlemleri, geçici imalatlar, şantiye elektrik ve su bedelleri ile artık malzemenin sahadan uzaklaştırılması teklif bedeline dâhildir.
3. Metrajlar projeye göre hazırlanmış olup imalat sonrası yerinde ölçülerek kesinleşir; ödemeler gerçekleşen metraj üzerinden yapılır.
4. Zemin etüdü raporunun öngörmediği zemin iyileştirme, iksa ve su düşürme işleri teklif kapsamı dışındadır.
5. İş süresi, teslim programı, avans ve hakediş koşulları sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Teklifi veren — kaşe ve yetkili imzası

Teklifi veren gerçek kişi (şahıs işletmesi) olduğundan kaşe zorunlu değildir; ıslak imza zorunludur.