

# KEŞİF ÖZETİ

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**  
Yatırımın Adresi : **Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m²**

| <Kümes A Blok>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                   |         |           |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı          | No | Poz No      | Yapım İşinin Adı                                                                                                                                                                                  | Biri mi | Miktarı   |
| Kazı, dolgu ve reglaj işleri                          | 1  | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                                                       | m³      | 1.684,385 |
| Beton işleri                                          | 1  | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)                          | m³      | 31,429    |
| Betonarme işleri                                      | 1  | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)                          | m³      | 278,340   |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri                           | 1  | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                                                | m²      | 551,260   |
| Demir-inşaat işleri                                   | 1  | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                                                    | ton     | 4,160     |
|                                                       | 2  | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                                                   | ton     | 7,288     |
|                                                       | 3  | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                                           | ton     | 3,637     |
| Çelik yapım-imalat işleri                             | 1  | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                                             | ton     | 44,048    |
|                                                       | 2  | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                                                     | kg      | 674,000   |
| Tuğla ve duvar işleri                                 | 1  | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m²      | 507,910   |
|                                                       | 2  | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                                         | m²      | 49,850    |
|                                                       | 3  | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m²      | 45,000    |
| Çatı ve sundurma işleri                               | 1  | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                                                     | kg      | 319,200   |
|                                                       | 2  | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                                                     | m       | 51,200    |
| Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 1  | TKDK-0151   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m²      | 13,400    |
|                                                       | 2  | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m²      | 5,670     |
|                                                       | 3  | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg      | 54,315    |
| Sıva, alçı, derz ve şap işleri                        | 1  | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m²      | 557,760   |
|                                                       | 2  | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                                          | m²      | 647,760   |
| Boya, badana ve cila işleri                           | 1  | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m²      | 557,760   |
|                                                       | 2  | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m²      | 612,760   |
| İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar                    | 1  | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²      | 60,000    |
| Kanalizasyon işleri                                   | 1  | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m       | 25,000    |

| <Kümes A Blok>                  |    |             |                                                                                                                                              |    |           |
|---------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 1  | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 müteahhit kârı dahil)                                  | ad | 1,000     |
|                                 | 2  | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                 | ad | 1,000     |
|                                 | 3  | 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 2,000     |
|                                 | 4  | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 müteahhit kârı dahil)                                      | m  | 300,000   |
|                                 | 5  | 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışıık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)            | ad | 30,000    |
|                                 | 6  | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışıık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                       | ad | 2,000     |
|                                 | 7  | 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | m  | 500,000   |
|                                 | 8  | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                    | m  | 2.000,000 |
|                                 | 9  | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                           | m  | 600,000   |
|                                 | 10 | 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                    | m  | 100,000   |
|                                 | 11 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 186,000   |
|                                 | 12 | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                             | ad | 1,000     |
|                                 | 13 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 16,000    |
|                                 | 14 | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)     | ad | 1,000     |
|                                 | 15 | 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 1,000     |
|                                 | 16 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                    | kg | 502,000   |
|                                 | 17 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200   |
|                                 | 18 | 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                        | m  | 123,000   |

20.08.2026

# KEŞİF ÖZETİ

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**  
Yatırımın Adresi : **Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m²**

| <Kümes B Blok>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                   |         |           |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı          | No | Poz No      | Yapım İşinin Adı                                                                                                                                                                                  | Biri mi | Miktarı   |
| Kazı, dolgu ve reglaj işleri                          | 1  | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                                                       | m³      | 1.684,385 |
| Beton işleri                                          | 1  | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)                          | m³      | 31,429    |
| Betonarme işleri                                      | 1  | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)                          | m³      | 278,340   |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri                           | 1  | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                                                | m²      | 551,260   |
| Demir-inşaat işleri                                   | 1  | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                                                    | ton     | 4,160     |
|                                                       | 2  | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                                                   | ton     | 7,288     |
|                                                       | 3  | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                                           | ton     | 3,637     |
| Çelik yapım-imalat işleri                             | 1  | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                                             | ton     | 44,048    |
|                                                       | 2  | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                                                     | kg      | 674,000   |
| Tuğla ve duvar işleri                                 | 1  | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m²      | 507,910   |
|                                                       | 2  | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                                         | m²      | 49,850    |
|                                                       | 3  | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                                               | m²      | 45,000    |
| Çatı ve sundurma işleri                               | 1  | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                                                     | kg      | 319,200   |
|                                                       | 2  | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                                                     | m       | 51,200    |
| Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 1  | TKDK-0151   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m²      | 13,400    |
|                                                       | 2  | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m²      | 5,670     |
|                                                       | 3  | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg      | 54,315    |
| Sıva, alçı, derz ve şap işleri                        | 1  | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m²      | 557,760   |
|                                                       | 2  | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                                          | m²      | 647,760   |
| Boya, badana ve cila işleri                           | 1  | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                                                | m²      | 557,760   |
|                                                       | 2  | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                                           | m²      | 612,760   |
| İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar                    | 1  | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²      | 60,000    |
| Kanalizasyon işleri                                   | 1  | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m       | 25,000    |

| <Kümes B Blok>                  |    |             |                                                                                                                                              |    |           |
|---------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 1  | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 müteahhit kârı dahil)                                  | ad | 1,000     |
|                                 | 2  | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil)                                                 | ad | 1,000     |
|                                 | 3  | 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 2,000     |
|                                 | 4  | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 müteahhit kârı dahil)                                      | m  | 300,000   |
|                                 | 5  | 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışıık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil)            | ad | 30,000    |
|                                 | 6  | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışıık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil)                       | ad | 2,000     |
|                                 | 7  | 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                             | m  | 500,000   |
|                                 | 8  | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil)                                                    | m  | 2.000,000 |
|                                 | 9  | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil)                                           | m  | 600,000   |
|                                 | 10 | 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil)                                    | m  | 100,000   |
|                                 | 11 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 186,000   |
|                                 | 12 | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil)                                                             | ad | 1,000     |
|                                 | 13 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil)                               | m  | 16,000    |
|                                 | 14 | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil)     | ad | 1,000     |
|                                 | 15 | 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil)                                                                           | ad | 1,000     |
|                                 | 16 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil)                    | kg | 502,000   |
|                                 | 17 | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361,200   |
|                                 | 18 | 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                        | m  | 123,000   |

20.08.2026