

## PURSANTAJ TABLOSU

Yatırımın Adı : **MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ**  
Yatırımın Adresi : **KOCAELİ İLİ KARAMÜRSEL İLÇESİ İNEBEYLİ MAHALLESİ ADA:138 PARSEL:17**  
Sözleşme bedeli (KDV hariç) : **15.720.192,50 TL**

### 1 — Yapı bazında pursantaj

| Sıra | Yapı          | İnşaat alanı (m²) | Tutar (TL)           | Pursantaj (%)   |
|------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1    | Kümes A Blok  | 1.106,00          | 7.860.096,25         | 50,0000         |
| 2    | Kümes B Blok  | 1.106,00          | 7.860.096,25         | 50,0000         |
|      | <b>TOPLAM</b> |                   | <b>15.720.192,50</b> | <b>100,0000</b> |

### 2 — İş kalemi bazında pursantaj

“Yapı içi” sütunu kalemin kendi yapısı içindeki payını, “Sözleşme” sütunu bütün sözleşme içindeki payını verir. Hakediş düzenlenirken sözleşme sütunu kullanılır; yapı içi sütunu, bir yapının kendi ilerlemesini izlemek içindir.

| < Kümes A Blok > |             |                                                                                                                                                                          |       |           |              |              |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| Sıra             | Poz no      | İş kaleminin adı                                                                                                                                                         | Birim | Miktar    | Yapı içi (%) | Sözleşme (%) |
| 1                | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m³    | 1.684,385 | 1,1223       | 0,5611       |
| 2                | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 31,429    | 1,0998       | 0,5499       |
| 3                | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³    | 278,340   | 10,4835      | 5,2417       |
| 4                | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m²    | 551,260   | 6,0582       | 3,0291       |
| 5                | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton   | 4,160     | 2,0665       | 1,0332       |
| 6                | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton   | 7,288     | 3,4800       | 1,7400       |
| 7                | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                  | ton   | 3,637     | 1,7097       | 0,8549       |
| 8                | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                    | ton   | 44,048    | 40,4567      | 20,2284      |
| 9                | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                            | kg    | 674,000   | 1,2663       | 0,6331       |
| 10               | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m²    | 507,910   | 6,0049       | 3,0024       |
| 11               | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                | m²    | 49,850    | 1,1273       | 0,5637       |
| 12               | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m²    | 45,000    | 0,3480       | 0,1740       |
| 13               | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                            | kg    | 319,200   | 0,9253       | 0,4627       |
| 14               | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                            | m     | 51,200    | 0,1135       | 0,0567       |

**< K mes A Blok >**

| Sıra | Poz no      | İř kaleminin adı                                                                                                                                                                                  | Birim          | Miktar    | Yapı ii (%) | S zleřme (%) |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 15   | TKDK-0151   | 5 cm poli retan dolgulu ( st 0,50 mm d z, alt 0,40 mm d z) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıř galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması                                        | m <sup>2</sup> | 13,400    | 0,1483       | 0,0742       |
| 16   | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki y z  odun lifinden yapılmıř levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu i kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,670     | 0,1939       | 0,0969       |
| 17   | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiř sacdan b kme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                                                     | kg             | 54,315    | 0,1269       | 0,0634       |
| 18   | 15.275.1116 | 250 kg imento dozlu har ile kaba sıva yapılması                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 557,760   | 2,6437       | 1,3218       |
| 19   | 15.275.1117 | 200 kg imento ve kire karıřımı har ile kaba sıva yapılması (i cephe)                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 647,760   | 3,1439       | 1,5720       |
| 20   | 15.540.1606 | Br t beton, sıvalı veya eski boyalı y zeyle astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dıř cephe boyası yapılması                                                                                  | m <sup>2</sup> | 557,760   | 2,3011       | 1,1505       |
| 21   | 15.540.1537 | Yeni sıva y zeyle astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel i cephe boyası yapılması                                                                                             | m <sup>2</sup> | 612,760   | 1,9392       | 0,9696       |
| 22   | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t rl  desen ve y zey  zelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000    | 0,5355       | 0,2677       |
| 23   | 43.527.1001 | apı 150 mm HDPE koruge boru d řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000    | 0,1052       | 0,0526       |
| 24   | 35.100.2105 | K mes daėıtım panosu (sıva  st  galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                       | ad             | 1,000     | 0,0901       | 0,0451       |
| 25   | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k mes besleme (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                      | ad             | 1,000     | 0,0449       | 0,0224       |
| 26   | 35.115.1003 | Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                | ad             | 2,000     | 0,0275       | 0,0137       |
| 27   | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                           | m              | 300,000   | 0,7633       | 0,3817       |
| 28   | 35.170.1602 | LED sıva  st  etanj armat r (polikarbon g vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k mes genel aydınlatması (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                  | ad             | 30,000    | 0,7619       | 0,3809       |
| 29   | 35.170.1601 | LED sıva  st  etanj armat r (polikarbon g vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b l m  (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                             | ad             | 2,000     | 0,0349       | 0,0174       |
| 30   | 35.160.6102 | Boř boru d řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                  | m              | 500,000   | 0,1849       | 0,0924       |
| 31   | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                         | m              | 2.000,000 | 0,4962       | 0,2481       |
| 32   | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                | m              | 600,000   | 0,0933       | 0,0466       |
| 33   | 35.140.1105 | ıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                         | m              | 100,000   | 0,1998       | 0,0999       |
| 34   | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                    | m              | 186,000   | 0,2744       | 0,1372       |
| 35   | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                  | ad             | 1,000     | 0,1984       | 0,0992       |
| 36   | 35.750.2001 | atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                    | m              | 16,000    | 0,0869       | 0,0434       |
| 37   | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jenerat r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soėuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m teahhit k rı dahil)                                                          | ad             | 1,000     | 5,9458       | 2,9729       |
| 38   | 35.740.5406 | Jenerat r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                | ad             | 1,000     | 1,0134       | 0,5067       |
| 39   | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                         | kg             | 502,000   | 1,2736       | 0,6368       |

**< Kümes A Blok >**

| Sıra | Poz no      | İş kaleminin adı                                                                                                                             | Birim | Miktar  | Yapı içi (%)    | Sözleşme (%)   |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|
| 40   | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg    | 361,200 | 0,7461          | 0,3731         |
| 41   | 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil)                                                        | m     | 123,000 | 0,3651          | 0,1825         |
|      |             | <b>YAPI TOPLAMI</b>                                                                                                                          |       |         | <b>100,0000</b> | <b>50,0000</b> |

**< Kümes B Blok >**

| Sıra | Poz no      | İş kaleminin adı                                                                                                                                                         | Birim          | Miktar    | Yapı içi (%) | Sözleşme (%) |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 1    | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.684,385 | 1,1223       | 0,5611       |
| 2    | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 31,429    | 1,0998       | 0,5499       |
| 3    | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> | 278,340   | 10,4835      | 5,2417       |
| 4    | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 551,260   | 6,0582       | 3,0291       |
| 5    | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                           | ton            | 4,160     | 2,0665       | 1,0332       |
| 6    | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması                                                                          | ton            | 7,288     | 3,4800       | 1,7400       |
| 7    | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması                                                                                                                                  | ton            | 3,637     | 1,7097       | 0,8549       |
| 8    | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç)                                                    | ton            | 44,048    | 40,4567      | 20,2284      |
| 9    | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması                                                                                            | kg             | 674,000   | 1,2663       | 0,6331       |
| 10   | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m <sup>2</sup> | 507,910   | 6,0049       | 3,0024       |
| 11   | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması                                                                                                | m <sup>2</sup> | 49,850    | 1,1273       | 0,5637       |
| 12   | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile)                                                                      | m <sup>2</sup> | 45,000    | 0,3480       | 0,1740       |
| 13   | TKDK-0115   | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması                                                                                                            | kg             | 319,200   | 0,9253       | 0,4627       |
| 14   | 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti                                                                                            | m              | 51,200    | 0,1135       | 0,0567       |
| 15   | TKDK-0151   | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması               | m <sup>2</sup> | 13,400    | 0,1483       | 0,0742       |
| 16   | TKDK-0175   | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması                                        | m <sup>2</sup> | 5,670     | 0,1939       | 0,0969       |
| 17   | 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması                                                                            | kg             | 54,315    | 0,1269       | 0,0634       |
| 18   | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 557,760   | 2,6437       | 1,3218       |
| 19   | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 647,760   | 3,1439       | 1,5720       |
| 20   | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması                                                       | m <sup>2</sup> | 557,760   | 2,3011       | 1,1505       |
| 21   | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması                                                                  | m <sup>2</sup> | 612,760   | 1,9392       | 0,9696       |

**< K mes B Blok >**

| Sıra | Poz no      | İř kaleminin adı                                                                                                                                                                                  | Birim          | Miktar    | Yapı ii (%)    | S zleřme (%)   |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 22   | TKDK-0177   | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her t rl  desen ve y zey  zellięinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı d řeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıřtırıcısı ile) | m <sup>2</sup> | 60,000    | 0,5355          | 0,2677         |
| 23   | 43.527.1001 | apı 150 mm HDPE koruge boru d řenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)                                                                                                                  | m              | 25,000    | 0,1052          | 0,0526         |
| 24   | 35.100.2105 | K mes daęıtım panosu (sıva  st  galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> ) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                       | ad             | 1,000     | 0,0901          | 0,0451         |
| 25   | 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt řalter 3x100 A, Icu 35 kA — k mes besleme (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                      | ad             | 1,000     | 0,0449          | 0,0224         |
| 26   | 35.115.1003 | Kaak akım koruma řalteri 2x63 A, 30 mA (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                | ad             | 2,000     | 0,0275          | 0,0137         |
| 27   | 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm <sup>2</sup> (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                           | m              | 300,000   | 0,7633          | 0,3817         |
| 28   | 35.170.1602 | LED sıva  st  etanj armat r (polikarbon g vdeli), ıřık akısı en az 2700 lm — k mes genel aydınlatması (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                  | ad             | 30,000    | 0,7619          | 0,3809         |
| 29   | 35.170.1601 | LED sıva  st  etanj armat r (polikarbon g vdeli), ıřık akısı en az 1800 lm — servis b l m  (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                             | ad             | 2,000     | 0,0349          | 0,0174         |
| 30   | 35.160.6102 | Boř boru d řemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                  | m              | 500,000   | 0,1849          | 0,0924         |
| 31   | 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm <sup>2</sup> ile tesisat (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                         | m              | 2.000,000 | 0,4962          | 0,2481         |
| 32   | 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm <sup>2</sup> ile kumanda tesisatı (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                | m              | 600,000   | 0,0933          | 0,0466         |
| 33   | 35.140.1105 | ıplak bakır tel 25 mm <sup>2</sup> — eřpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                         | m              | 100,000   | 0,1998          | 0,0999         |
| 34   | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli elik lama (temel topraklaması) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                    | m              | 186,000   | 0,2744          | 0,1372         |
| 35   | 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                  | ad             | 1,000     | 0,1984          | 0,0992         |
| 36   | 35.750.2001 | atı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm <sup>2</sup> elektrolitik bakır tel (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                    | m              | 16,000    | 0,0869          | 0,0434         |
| 37   | 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jenerat r) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soęuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 m teahhit k rı dahil)                                                          | ad             | 1,000     | 5,9458          | 2,9729         |
| 38   | 35.740.5406 | Jenerat r ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                                                | ad             | 1,000     | 1,0134          | 0,5067         |
| 39   | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                         | kg             | 502,000   | 1,2736          | 0,6368         |
| 40   | 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun  zellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 m teahhit k rı dahil)                                                      | kg             | 361,200   | 0,7461          | 0,3731         |
| 41   | 35.190.1304 | Sıva  st  PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm,   b lmeli (%25 m teahhit k rı dahil)                                                                                                             | m              | 123,000   | 0,3651          | 0,1825         |
|      |             | <b>YAPI TOPLAMI</b>                                                                                                                                                                               |                |           | <b>100,0000</b> | <b>50,0000</b> |

**3 — Uygun harcama kalemi (EK-1) bazında pursantaj**

| Sıra | EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi | Tutar (TL)   | Pursantaj (%) |
|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1    | Kazı, dolgu ve reglaj iřleri          | 176.422,48   | 1,1223        |
| 2    | Beton iřleri                          | 172.887,78   | 1,0998        |
| 3    | Betonarme iřleri                      | 1.648.023,30 | 10,4835       |

| Sıra | EK-1'de yer alan uygun harcama kalemi                 | Tutar (TL)           | Pursantaj (%)   |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 4    | Kalp, yapı iskelesi işleri                            | 952.356,78           | 6,0582          |
| 5    | Demir-inşaat işleri                                   | 1.140.696,26         | 7,2562          |
| 6    | Çelik yapım-imalat işleri                             | 6.558.934,04         | 41,7230         |
| 7    | Tuğla ve duvar işleri                                 | 1.175.913,64         | 7,4803          |
| 8    | Çatı ve sundurma işleri                               | 163.299,56           | 1,0388          |
| 9    | Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 73.739,82            | 0,4691          |
| 10   | Sıva, alçı, derz ve şap işleri                        | 909.814,90           | 5,7876          |
| 11   | Boya, badana ve cila işleri                           | 666.577,78           | 4,2403          |
| 12   | İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar                    | 84.177,60            | 0,5355          |
| 13   | Kanalizasyon işleri                                   | 16.535,00            | 0,1052          |
| 14   | Elektrik tesisatı ve aydınlatma                       | 1.980.813,56         | 12,6004         |
|      | <b>TOPLAM</b>                                         | <b>15.720.192,50</b> | <b>100,0000</b> |

20.08.2026